新北市都市更新相關計畫書範本及審查注意事項



新北市政府都市更新處

108年5月

目錄

計	- 畫	書	圖分	冊第	以作.	及这	5件說	说明·	•••••	• • • • •	• • • • •	••••	••••	•••	••••	••••	••••	••••	說明	}-1
壹	•	計畫	畫書	圖基	本製	作丸	見範・	••••	•••••	••••	•••••	••••	••••	•••	••••	••••	••••	••••	•••••]	1-1
_	. ,	書圖	圖基	本規	範…									•••	• • • •		••••		•••••	1-1
_	. `	注意	意事	項 …						• • • •				•••					•••••	1-2
貢	, ,	都下	下更	新計	畫書	內名	容及其	注注	意事項	į	• • • • •	••••	••••	•••	••••	••••	••••	••••	••••• 2	2-1
參	. `	都下	 「更	新事	業概	要言	計畫書	內名	容及其	注	意事	項・	••••	•••	••••	••••	••••	••••	•••••	3-1
_	. ,	計畫	畫書	內容	及其	注意	意事項	į						•••					3	3-1
=	. `	附有	牛册	內容	及其	注意	意事項	į		••••				•••					3-	-12
肆	: 、	都下	 「更	新事	業計	畫	書內容	及其	其注意	事:	項…	••••	••••	•••	••••	••••	••••	••••	••••• 4	4-1
_	. ,	計畫	畫書	內容	及其	注意	意事項	į		••••									2	4-1
=	. `	附有	牛册	內容	及其	注意	意事項	į		••••				•••					4-	<u>29</u>
伍	. `	都下	 「更	新權	利變	換言	計畫書	內名	容及其	注	意事	項・	••••	•••	••••	••••	••••	••••	•••••	5-1
_	. ,	計畫	畫書	內容	及其	注意	意事項	į		••••									5	5-1
_	. `	附有	牛册	內容	及其	-注:	意事項	į		••••				•••			• • • •		5-	-35
陸	•	範値	列說	明…	•••••	••••	•••••	••••	•••••	• • • •	• • • • •	••••	••••	•••	••••	••••	••••	••••	•••••	6-1
	範	例	1]]	事業	既要	封面	j			••••				•••			• • • •			5-1
	範	例2	2-1	事	槟概 .	要申	請書	(自	然人	申請	į) .		• • • • •	•••						6-2
	範	例2	2-2]	事	挨概 .	要申	請書	(法	人團	體申	(請))	• • • •	•••					(6-3
	範	例2	2-3]	事;	業計	畫 申	申請書	· (É	然人	申言	青)		• • • •	•••					(5- <u>4</u>
	範	例2	2-4]	事	業計	畫 申	詩書	(治	长人 團	體	申請) .	• • • •	•••					(5- <u>5</u>
	範	例:	3-1]				去业上	上士	切结	生 (白幼	ξJ	申請	<u></u>						5- <u>6</u>
			_	事為	槟概 ·	要 /	事業言	重	01 W.D.	日 (日	() C	, -,	• /						
_	範	例:					事業言													
			3-2]	事	≰概.	要 <u>/</u> -		畫	切結	書(法人	團	體申	請	.)	• • • • •	••••	••••	(5- <u>7</u>

【範例 4-3】	<u> 資訊公開同意書</u> <u>6-10</u>
【範例 4-4】	建築師簽證表6-12
【範例5】	更新事業概要暨相關證明書件檢核表6- <u>13</u>
【範例 6-1】	公聽會紀錄回應綜理表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
【範例 6-2】	○○會議審查意見回應綜理表····································
【範例7】1	內文版面格式······6- <u>16</u>
【範例8】	更新單元位置示意圖6- <u>17</u>
【範例9】	更新單元地籍套繪圖 ······6- <u>18</u>
【範例 10】	更新單元地形套繪圖······6- <u>19</u>
【範例 11】	更新單元公私有土地分布圖6-20
【範例 12】	更新單元公共設施示意圖······6- <u>21</u>
【範例13】	更新單元周圍交通系統示意圖6-222
【範例 14】	土地使用分區圖6-23
【範例 15】	防災計畫平面圖6-24
【範例 16】	附件冊封面····································
【範例 17】	同意參與更新事業概要—私有土地所有權人清冊、私有合法建築物所有權人清冊 ····································
【範例 18】	事業概要同意書 6-27
【範例 19】	事業概要公聽會開會通知單6-28
【範例 20】	事業概要公聽會公告······6- <u>29</u>
【範例 21】	事業概要案登報格式······6- <u>30</u>
【範例 22】	事業計畫封面6-31
【範例 23】	新北市都市更新審議資料表(擬訂、變更)6-32
【範例 24】	人行步道檢討圖6-33
【範例 <u>25</u> 】	公寓大廈住戶管理規約草約6-34
【範例 <u>26</u> 】	同意參與更新事業計畫—私有土地所有權人清冊、私有合法建築物所有權人清冊6- <u>60</u>

【範	例 2	<u>27</u>)	事業計畫同意書 ······ 6- <u>(</u>	<u>61</u>
【範	例 2	<u>8</u>]	事業計畫公聽會公告 6-6	<u>63</u>
【範	例 2	<u>9</u>]	事業計畫案登報格式 ······6- <u>6</u>	<u>64</u>
【範	例 3	<u>80</u>]	舊違章建築戶相關證明文件清冊 ············· 6- <u>6</u>	<u>65</u>
【範	例 3	<u>1</u>]	占有他人土地舊違章建築戶處理協議書(現地安置) 6-6	<u>66</u>
【範	例 3	<u>32</u>]	占有他人土地舊違章建築戶處理協議書(異地安置) 6-6	<u>67</u>
【範	例 3	<u>3</u>]	占有他人土地舊違章建築戶處理協議書(現金補償) 6-6	<u>68</u>
【範	例 3	<u>34</u>]	公共設施用地捐贈同意書 ······6-6	<u>69</u>
【範	例 3	<u>5</u>]	權利變換地區地籍套繪圖6	<u>70</u>
【範	例 3	<u>6</u>]	更新後建築物分配單元及位置對照圖 6-2	<u>71</u>
【範	例 3	<u>87</u>]	更新後停車位分配單元及位置對照圖 6-2	<u>72</u>
【範	例 3	88]	權利變換後更新單元地籍套繪圖 6	<u>73</u>
【範	例 3	<u>9</u>]	權利變換參與意願及申請分配結果綜理表 6-2	<u>74</u>
【範	例 4	<u>.0</u>]	權利變換意願暨更新後申請分配位置調查函 ······ 6-2	<u>75</u>
【範	例 4	1	權利變換意願調查表6- <u>-</u>	<u>76</u>
【範	例 4	<u>2</u>]	更新後分配位置申請書 6	<u>77</u>
【範	例 4	3	更新後合併分配協議書6	<u>78</u>
【畜	個 4	4	公開抽籤 紀錄表	79

計畫書圖製作及送件說明

- 一、 為加速辦理都市更新暨都市設計聯席審查效率,案件於送件時, 將都市更新事業計畫書與都市設計報告書兩套計畫書圖採合冊 製作,其章節合冊架構詳後表。
- 二、 未來於申請報核版計畫書時,應製作合冊計畫書送件,有關各 階段送件應注意事項如下:
 - (一)申請、書件查核(以合冊製作)
 - 1. 實施者提送申請報核版計畫書1份及附件冊相關文件。
 - 2. 案件涉及其他單位應檢送文件請依「都市更新事業計畫會辦文件檢核表」檢具相關文件,視需要與案件承辦確認之。
 - (二)公開展覽(以合冊製作)

實施者提送公開展覽版計畫書1本,再依承辦通知所須印送計畫書圖及相關文件之份數及時間點。

(三)專案小組審議

- 1. 審議階段,實施者辦理續審應備文件,提供 <u>合冊計畫書圖</u> 及光碟1份。
- 案件確認排會後,請依審議委員及相關單位,與承辦確認應 印送計畫書份數及時間點,俾利寄發予審議委員。

(四)聽證程序(以合冊製作)

- 1. 依專案小組會議紀錄修正完成後,提送大會前實施者應檢送 聽證會版計畫書圖1本,報府續辦聽證程序。
- 2. 簽辦聽證程序期間,請依案件聯絡承辦通知印送計畫書圖及 相關文件之份數及時間點。

(五)審議委員會都更大會(以合冊製作)

- 1. 提送大會委員會版計畫書圖 1 本,報府提送大會審議。
- 2. 委員會大會前,請與案件承辦確認印送委員會版計畫書圖份 數及時間點。

(六)核定發布實施(以合冊製作)

- 1. 依大會會議紀錄修正完成後,提送核定版計畫書圖 1 本,簽 辨核定程序。
- 2. 簽辦核定期間,請依案件聯絡承辦所通知印送計畫書圖及相關文件之份數及時間點。

【新申請案件】都市更新事業計畫會辦文件檢核表

案件	-基本資料									
- \	一、案名:擬訂新北市○○區○○段○○○地號等○○筆土地都市更新事業計畫案									
二、	申請送件日期: 年 月 日	I								
三、	實施者(申請人):									
四、	規劃單位:			聯絡人	、電話	:				
五、	審查形式:□都市更新與都市	T設計聯/	席審查 [都市更新	新與都市	設計分審				
六、	檢討項目:□是否造成畸零地	2及占用作	也人法空	問題□涉	及公有二	上地或合法建築物				
	□位於劃定更新地	Ь區□其1	他:							
	項目	規劃單	位檢核	查核人	員覆核	說明				
		符合	不符合	符合	不符合					
1	完整計畫光碟、案名貼條									
2	資料裝訂									
檢討	檢討內容:【確認更新單元範圍】是否造成畸零地及占用他人法空問題【工務局】									
1	建築線指示圖									
2	建築師簽證說明									
3	基地毗鄰土地建物使用執照套									
	繪檢討圖									
4	其他									
檢討	內容:【確認參與更新意願】	徵詢公產	產單位意	見【公產	單位、管	产理機關 】				
1	土地及合法建築物權屬									
2	申請容積獎勵項目及額度									
3	實施方式及有關費用分擔									
4	拆遷安置計畫									
5	財務計畫									
6	其他特殊事項									
檢討	內容:【是否符合更新計畫】劃	定都市更	新地區、	更新計畫	見定檢討	【更新處更新發展科】				
1	劃定更新地區套繪圖									
2	細部計畫及其圖說									
3	重建區段之土地使用計畫									
4	都市設計與景觀計畫									
5	其他									

註:若案件涉及其他特殊事項,請與都市更新處案件承辦人員先行確認需提供計畫內容書面文件資料。

【都市更新事業計畫書合冊製作架構表】

	計畫書章節項目	合冊說明
	總目錄	
	圖目錄	
	表目錄	
	都市更新事業計畫及 <mark>都市設計</mark> 審議申請書	參閱第 6 章範例 2-3 及 2-4
	<u>切結</u> 書(<u>修</u>)	參閱第 6 章範例 3-1 及 3-2
	<u>委託</u> 書 (修)	參閱第 6 章範例 4-1 及 4-2
	資訊公開同意書(新增)	參閱第6章範例4-3
	建築師簽證表(新增)	參閱第6章範例4-4
	新北市都市更新審議資料表	
	專案小組會議審查意見回應綜 理表 需含下列內容: 第○次修正對照表(新增) 第○次修正對照圖說(新增)	修正對照表及修正對照 圖說,請依新北市都市設 計審議報告書參考範例 製作。
	公聽會紀錄回應綜理表	
	自辦公聽會記錄回應綜理表	
第1章	辦理緣起與法令依據 一、辦理緣起 二、法令依據	
第2章	計畫地區範圍 一、基地位置 二、更新單元範圍 三、更新單元劃定基準	

	計畫書章節項目	合册說明
第3章	實施者	
第4章	計畫目標 一、促進都市土地有計畫之再開發與利用 二、創造都市生活機能 三、改善居住環境 四、增進公共利益	
第5章	現況分析 一、建築線指示圖(新增) 二、土地及合法建物權屬 三、土地使用及建築物現況 四、 光地使用及建築物現況 四、 於近地區土地使用現況 五、全區街廓配置圖說明(新增) 六、 於近地區交通現況 七、 房地產市場調查	■ 第1 所謂 第1 所謂 第1 所謂 第1
第6章	細部計畫及其他圖說 一、相關都市計畫 及各項法規檢討 (修) 二、 更新計畫摘要(修)	請依新北市都市設計審 議報告書「第4章第1節 一都市計畫圖」及「第2 章—法規檢討」參考範例 製作。
第7章	處理方式及其區段劃分 一、處理方式 二、區段劃分	
第8章	區內公共設施與修或改善計畫 一、與修與改善計畫 二、規劃設計	

	計畫書章節項目	合册說明
第9章	整建或維護計畫	
第 10 章	申請容積獎勵項目及額度 一、申請都市更新容積獎勵項目及 額度 二、其他容積獎勵	
第 11 章	重建區段之土地使用計畫 一、現有巷道廢止或改道計畫 二、 <u>設計圖說(修)</u>	■ 第2節「設計圖說」 內容,請依新北市都 市設計審議報告書 參考範例之「設計圖 說」章節完整製作。
第 12 章	都市設計與景觀計畫 一、 <u>專章檢討(新增)</u> 二、 建築計畫(修) 三、 景觀計畫(修)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
第 13 章	實施方式及有關費用分擔 一、實施方式 二、有關費用分擔	十四八上次17

	計畫書章節項目	合册說明
第 14 章	拆遷安置計畫 一、 法令依據 二、 土地改良物之補償與安置 三、 補償金發放時程 四、 地上物拆除計畫	
第 15 章	財務計畫 一、成本說明 二、資金籌措計畫 三、收入說明 四、成本收入分析	
第 16 章	效益評估 一、 更新前後效益評估比較 二、 實施後實質效益評估	
第17章	實施進度	
第18章	相關單位配合辦理事項	
第 19 章	其他應加表明之事項	
附錄(註2)		
附錄 1	實施者證明文件	
附錄 2	各項審查事項自行檢核表	
附錄3	住戶管理規約草約	
附錄 4	信託草約契約	
附錄 5	公有土地管理機關意見	
附錄 6	事業計畫圖	
附錄7	視申請案件需求載明	

註1:有關依新北市都市設計審議報告書參考範例製作部分,請依完整載放章節內容。 註2:有關都市設計審議應載放「土地登記謄本及地籍圖謄本」考量為都市更新暨都市 設計審議聯席審議,該資料已於都市更新案申請送件時提供,故不再於附錄文件載放。

第壹章 計畫書圖基本製作規範

一、書圖基本規範

- (一)更新概要、事業計畫、權利變換計畫計畫書內文則以 A3 格式, 横式雙欄格式書寫,部分附表及附圖以單欄方式表示,依循表名 在上,圖名在下的原則。(相關附表、附圖格式參考後續範例)。
- (二)每頁上、下、右各留2.2公分,左留2.5公分。
- (三)計畫書內文請以單行間距,內文請以14號字撰擬,中文建議請用標楷體字型,英文建議使用 Times New Roman Font,表格內容以清晰表達為原則。
- (四)各章標題應置於頁首(若該章節無內容得合併於同頁,依個案書寫之需求做頁碼調整),標題於左緣開始,標題順序為:壹、一、(一)、1.、(1)、a、(a),標題字體:「壹」為18號字、粗體。「一」16號字、粗體。「(一)」14號字、粗體。
- (五)計畫書及附件冊內文每頁頁尾均需插入頁碼,置中對齊,表示方式分別:
 - 1.計畫書目錄頁(目錄、表目錄、圖目錄):以「目錄-○」表示 (目錄-順序)
 - 2.相關證明書件(申請書、切結書、委託書、更新事業概要暨相關證明書件檢核表:以羅馬數字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ···)表示。
 - 3.相關證明書件(回應綜理表):以「綜-○」表示(綜-順序)。
 - 4.計畫書內文:以「○-○」表示(章-順序)。
 - 5.說明附錄頁:以「附錄-○」表示(附錄-順序)。
 - 6.附件册:以「附件-○」表示(附件-順序)。
- (六)書中附圖應包含圖名、圖例、指北方向及比例尺(示意圖性質者僅需包含圖名、圖例及指北方向)。圖名以「○-○」表示(章-順序),指北方向以正北為上方為原則。
- (七)計畫書以 A4 (21×29.7公分)、A3 (30×42公分)版面、雙頁印刷製作後加封面裝訂成冊,封面請勿以塑膠封膜或以銅板紙類裝

訂,封面紙張磅數應至150磅以上。

(八) 貼附之資料均應加蓋騎縫章,附件影本則應加蓋與正本相符章。

(九) 數字表示方式:

1.數字表示:

- (1)除地段號之小段、道路為國字外,數字以阿拉伯數字標明。
- (2) 數值應標明分位點「,」,靠右對齊,以利判讀數字之大小。
- (3)數字欄位如除不盡者,除金額以四捨五入求商到整數位外, 面積、百分比欄位皆至少求商到小數第二位。
- 2.數學單位:單位符號以簡寫標明為原則,如:平方公尺以m²、公尺以m 等標明。
- (十)計畫書中各項統計書圖若有引用者,應註明「資料來源」,避免 牽涉違反著作權相關事宜。

二、注意事項

- (一)本範本所載之書圖製作規範為原則性規定,若申請人可更清楚表達計畫內容,得逕自再區分小節或擬定圖表說明之。
- (二)為使更新計畫書圖文件便於儲存與查詢,審查通過之更新計畫書圖文件應錄製成光碟片供審查單位存檔,並採可攜式文件格式(Portable Document Format,簡稱 PDF)及 Microsoft Word格式,各儲存乙個檔案。另光碟在封面註明為「案名:擬訂新北市○○區○○段第○○筆土地都市更新事業計畫案實施者:○○股份有限公司○○○版計畫書」,務必檢查光碟內容。

第貳章 都市更新計畫書內容及其注意事項

(建議劃定更新地區說明書範本製作及注意事項)

依新北市都市更新單元劃定基準第 9 條第 1 項第 2 款規定辦理時,本建議劃定更新地區說明書與事業概要應併同提出,其內容及注意事項說明如后。

封面

- 內容:封面應載明案名、日期。
- 注意事項:
 - 案名除地段號之小段、道路為國字外,數字以阿拉伯數字標明,以相對位置居中之地號為代表地號,案名統一為:「劃定新北市○○區○○段(○○小段)○○地號等○○筆土地都市更新地區說明圖」。
 - 2. 於封面中間處留置8cm×8cm空白,以利未來發布用印。
 - 3. 封面日期載明至年月即可,以送補件時間為準。

目錄

- 內容:目錄順序包括計畫書內文目錄、表目錄、圖目錄。
- 注意事項:計畫書內文目錄應載至「節」;「壹、貳、…」屬「章」、 「一、二、…」屬「節」。

說明書內容應包括辦理緣起與目的、更新地區及周邊發展現況···等 5 項內容,其順序及摘要內容如下:

壹、辦理緣起與目的

內容: 說明辦理都市更新之理由及目的。

貳、更新地區及其周邊發展現況

一、計畫位置與範圍

內容:說明更新地區位置、範圍、規模大小、臨路條件,及載明更新地區四鄰及附近道路。

檢附圖表:

- 1. 更新地區位置示意圖:以可涵蓋基地周邊半徑 500 公尺範圍之都 市計畫示意圖或街道圖為底圖,標明更新地區位置。
- 2. 更新地區範圍圖:以地形圖為底圖,清楚標明更新地區範圍,更 新地區四鄰道路應標明。

二、都市計畫情形

- 內容:扼要說明本更新地區最近一次之都市計畫,包含土地使用分區、建蔽率及容積率。
- 檢附圖表:法定都市計畫圖,清楚表現更新地區範圍內及其周邊 土地使用分區,彩色列印。

三、土地使用及建物現況

(一)土地使用現況

■ 內容:說明土地使用現況,應檢附更新地區地形圖(航測圖或實測地形圖)、更新地區周圍土地使用現況示意圖(含現況照片)。

(二)建物現況

■ 內容:說明建築物使用現況,包括樓層分布、構造、年限,檢附 建築物樓層及結構分布圖,並以適當色塊區別之。

四、公有土地分布狀況

■ 內容:說明更新地區範圍周邊約 100 公尺範圍內之公有土地分布 位置,若無公有土地免附。

■ 應檢附圖表:

(一) 更新地區周邊公有土地概述表

地段/小段/地號	土地面積 (㎡)	土地權屬/ 管理機關	座落區位	使用現況

(二) 更新地區周邊公有土地分布圖。

五、交通系統

(一)道路系統現況

■ 內容:檢附更新地區周圍交通系統示意圖,扼要說明更新地區交通動線及系統,並需標名主要、次要道路及進出動線。

(二)大眾運輸系統

■ 內容: 扼要說明更新地區大眾運輸與行人交通系統。

(三)停車空間現況

■ 內容: 扼要說明更新地區附近之停車空間現況。

六、 公共設施

- 內容:說明更新地區內及周圍 500 公尺範圍公共設施使用現況。
- 檢附圖表:更新地區公共設施分布示意圖,需標明更新地區周圍 500公尺範圍,以彩色列印,未開闢者應加註未開闢。

参、居民參與意願

■ 內容:扼要說明概要公聽會召開情形,及更新地區範圍內土地所有權人及合法建物所有權人參與意願。

肆、整體規劃構想

- 一、土地及建物使用規劃構想
 - 內容:包含土地使用及建築物用途或型態,並針對基地設計建蔽率、退縮建築及綠建築等規劃內容做扼要說明。

二、都市設計與景觀規劃構想

■ 內容:說明整體更新地區都市設計及景觀配置構想。

伍、其他

■ 內容:視實際情形說明都市更新應加表明事項。

建議劃定更新地區說明圖

■ 1. 圖名應為「劃定新北市○○區○○段(○○小段)○○地號等

- ○○筆土地都市更新地區說明圖」,由左向右横寫於計畫圖之正 上方。
- 2. 以都市計畫圖及地形圖為底圖,比例尺不得小於一千分之一。
- 3. 以黑色虛線框示更新地區範圍。

第參章 都市更新事業概要計畫書內容及其注意事項

申請都市更新事業概要核准,應檢附事業概要計畫書,並將相關附件裝訂成冊。計畫書及附件冊內容及其注意事項說明如后。

一、計畫書內容及其注意事項

都市更新事業概要計畫書,內容依都市更新條例第21條、同條例施行細則第8條事業計畫內容規定項目摘要表明之,並依本府相關審議需求,應包括封面、目錄、相關證明書件及計畫書,其順序及其摘要內容如下:

封面【參考概要計畫範例1】

■ 內容:封面應載明案名、申請人、受託人及日期。

■ 注意事項:

- 案名除地段號之小段、道路為國字外,數字以阿拉伯數字標明,以空間位置相對居中之地號為代表地號,案名統一為:「擬定新北市○○區○○段(○○小段)○○地號等○○筆土地都市更新事業概要案」。
- 2. 需註明為送件版、第一次補正版或核准版。
- 3. 核准版封面應加註核准發文字號,並設書背,標明案名及日期。
- 4. 封面日期載明至年月即可,以送補件時間為準。

目錄

- 內容:目錄順序包括總目錄(相關證明書件目錄、計畫書內文目錄、附錄頁)、 表目錄、圖目錄。
- 注意事項: 計畫書內文目錄應載至「節」。

事業概要申請書【參考概要計畫範例 2-1、2-2】

■ 內容:說明申請之案名、申請更新單元範圍面積、使用分區、申請理由及依據、申請事項。

■ 注意事項:

- 1. 更新單元範圍需逐筆填寫地號及建號,如申請範圍內無合法建築物者,應註 明無合法建築物,載明現況地上物之建築物性質。
- 2. 可以土地及合法建築物所有權人或實施者為申請人。

3. 申請人應簽名蓋章,申請人如係未成年,需有法定代理人共同出具;若為法 人團體者,應蓋登記之印鑑章。

事業概要切結書【參考概要計畫範例 3-1、3-2】

■ 內容:切結計畫書圖內容及申請文件,均正確且屬實,如有不實,同意由本 府撤銷原授予之行政處分,不得異議,並不得要求任何賠償或補償。

■ 注意事項:

申請人應簽名蓋章,申請人如係未成年,需有法定代理人共同出具;若為法人團體者,應蓋登記之印鑑章。

事業概要委託書【參考概要計畫範例 4-1、4-2】

■ 內容:申請人如委託他人辦理時,應檢附委託關係之委託書。

■ 注意事項:

- 1. 委託書需載明委託人聯絡地址、聯絡電話、統一編號及受託人之名稱、代表 人、聯絡地址、聯絡電話、統一編號。
- 2. 申請人應簽名蓋章,申請人如係未成年,需有法定代理人共同出具;若為法 人團體者,應蓋登記之印鑑章。

更新事業概要暨相關證明書件檢核表【參考概要計畫範例 5】

■ 內容:請依表據實填寫。

公聽會紀錄回應綜理表【參考概要計畫範例 6-1】

■ 內容:依據發表人、發表意見,詳實紀錄,並回應處理情形。

計畫書內容及附錄,其順序及摘要內容如下:

壹、辦理法令依據【參考概要計畫範例7】

■ 內容:依據都市更新條例第10條(第11條)辦理。

貳、計畫地區範圍

一、基地位置

■ 內容:說明更新單元位置,載明更新單元四鄰道路,並說明是否位於更新地區內。

■ 應檢附圖表:

更新單元位置示意圖:以可涵蓋基地周邊半徑 500 公尺範圍之地形圖為底圖,標明基地位置及更新地區位置,並能表達更新單元與周邊地區關係。【參考概要計畫範例 8】

二、更新單元範圍

內容:說明更新單元範圍、所涵蓋之全部地號及總面積、載明坐落之更新地區,就涉及都市更新條例施行細則第5條規定事項檢討說明,並應詳實說明更新單元範圍決定之檢討分析。

■ 應檢附圖表:

- 更新單元地籍套繪圖:以地籍圖為底圖,清楚標明地號及更新單元範圍。
 【參考概要計畫範例 9】
- 2. 更新單元地形套繪圖:以地形圖為底圖,清楚標明更新單元範圍,載明 更新單元四鄰道路,其比例尺應與更新單元地籍套繪圖比例尺一致,以 利辨識。【參考概要計畫範例 10】

■ 注意事項:

- 1. 更新單元之劃定,應依「新北市都市更新單元劃定基準」檢核,並將檢 核結果納入計畫書載明。
- 2. 更新單元範圍非屬者,應力求範圍方整,並就所屬街廓範圍說明單元劃 定(或剔除)係屬街廓過大或其他考量因素等;如範圍未方整者,並應 詳實說明單元未能完整劃定之考量因素,必要時檢附相關意願調查等協 調過程之證明文件。
- 3. 更新單元內國有土地應依財政部訂定之「都市更新事業計畫範圍內國有 土地處理原則」檢核。

參、實施者

■ 內容:應載明實施者名稱及地址,其為法人或其他機關(構)者,應表明其 名稱及事務所或營業所所在地。

■ 注意事項:

- 1. 受委託實施都市更新事業之實施者以依公司法設立之股份有限公司為限。
- 2. 如為自行實施都市更新者應載明將於事業計畫前自行組織更新團體。

肆、現況分析

一、土地及合法建築物權屬

(一)土地權屬

■ 內容:說明更新單元範圍內土地產權分布狀況,包括:土地坐落位置、面積、 所有權人人數等,應檢附更新單元土地權屬清冊表。

■ 應檢附圖表:

更新單元土地權屬清冊表:應詳列土地產權資料,他項權利部(債務人、設定義務人),若有限制登記事項,應於備註欄詳載。

- 1. 填表時以土地標示為主,依土地登記謄本及相關證明文件為準。
- 2. 標示部: 載明權利關係人權利標示座落位置(例如地段、小段及地 號或門牌號碼、建號等),如基地均坐落於相同地段、小段時,則可 省略該欄,而改以文字說明。
- 3. 所有權部:載明該標示之土地所有權人姓名及權利範圍,並增列所 有權人登記次序,以釐清多人持分狀況,如有管理者,於姓名欄上 以括號方式加註管理人姓名。
- 4. 他項權利部:「權利種類」中登載他項權利種類,其項目可為抵押權、 典權、地上權、永佃權、地役權。
- 5. 耕地三七五租約承租人及舊違章建築戶,應備載於所座落位置及相關土地所有權人資料。
- 6. 備註:其他登載事項,例如,囑託限制登記、預告登記事項、法院 查封、假扣押、假處分或破產登記等。

表 4-1 更新單元土地權屬清冊

序	標示部			所有權部			他項權利部												
	抽段	讲班	山場	山北	抽號	地號	地號	地號	地段 地號	面積			所有權人						備註
3//6	JU1X	JU 1110	(m^2)	次序	/管理人	範圍	種類	利人	人	務人									
合計					-		-	-	_	_									

■ 注意事項:

- 1. 請依地號編列所有權人資料,俾利核對。
- 2. 所有權人2人以上時,請依土地登記謄本登記次序附編號。

(二) 合法建築物權屬

■ 內容:說明合法建築物座落位置、樓地板面積及所有權人人數,應檢附更新單元合法建築物權屬清冊表、合法建築物門牌座落位置圖。

■ 應檢附圖表:

- 1. 更新單元合法建築物權屬清冊表:應詳列合法建築物產權資料,他項權利 部(債務人、設定義務人),若有限制登記事項,應於備註欄詳載。
- (1)填表時以建物標示為主,依建物登記謄本及相關證明文件為準,建物部 分如出具合法建物證明文件則需加以註記。
- (2)標示部:載明權利關係人權利標示座落位置(例如地段、小段及地號或 門牌號碼、建號等),如基地均坐落於相同地段、小段時,則可省略該 欄,而改以文字說明。
- (3) 所有權部:載明該標示之建物所有權人姓名及權利範圍,並增列所有權 人登記次序,以釐清多人持分狀況,如有管理者,於姓名欄上以括號方 式加註管理人姓名。
- (4)他項權利部:「權利種類」中登載他項權利種類,其項目可為抵押權、 典權等。
- (5)若合法建築物無產權登記者,其面積以建築執照上登載之面積為準;所有權人依相關證明文件予以登載。
- (6)備註:其他登載事項,例如:囑託限制登記、預告登記事項法院查封、 假扣押、假處分或破產登記等。

表 4-2 更新單元合法建築物權屬清冊

		標示	所有權部				他項權利部				_		
編號	建號	建物門牌號碼	面積 (m³)	座落地號	登記次序	所有權 人/管理 人	權利範圍	持分 面積 (m ²)	權利種類	他項 權利 人	債務 人	設定 義務 人	備註
合計									_	_	_	_	

2. 合法建築物門牌座落位置圖。

■ 注意事項:

- 1. 建物總面積應包括主建物、附屬建物及共同使用部分。
- 2. 請依建號編列所有權人資料,俾利核對。
- 3. 所有權人2人以上時,請依建物登記謄本登記次序附編號。

(三)公、私有土地分布狀況

■ 內容:說明公私有土地分布位置,若無公有土地免附,應檢附更新單元內土 地權屬公私有狀況統計表、更新單元公私有土地分布圖。

■ 應檢附圖表:

1. 更新單元土地權屬公私有狀況統計表:

表 4-3 更新單元內土地權屬公私有狀況統計表

	土地權屬 (管理機關)	土地面積 (m²)	比例 (%)	人數 (人)	比例 (%)
	國有地				
公有土地	縣(市)有地				
	鄉(鎮市區)有地				
和	ム有土地				
	合計				

2. 更新單元公私有土地分布圖 (若無公有土地者免附): 附圖之比例尺應與 更新單元地籍套繪圖、更新單元地形套繪圖一致。【參考概要計畫範例 11】

(四) 同意參與都市更新事業概要比例計算

■ 內容:說明同意參與事業概要之人數、面積、比例,應檢附同意參與更新事業概要統計表,並將同意參與更新事業概要私有土地所有權人清冊、私有合法建築物所有權人清冊、同意書於附件冊。

■ 應檢附圖表:

同意參與更新事業概要統計表

表 4-4 同意參與更新事業概要統計表

_	٤	上地部分	合法建物部分			
項目	面積 (m²)	所有權人數(人)	面積(m²)	所有權人數(人)		
全區總和(A=a+b)						
公有(a)						
私有(b=A-a)						
排除總和(c)						
計算總和 (B=b-c)						
私有同意數(C)						
同意比例(%)(C/B)	%	%	%	%		

■ 注意事項:

- 1. 上表「排除總和」係指符合都市更新條例第12條規定者,若人數眾多者,請另列清冊說明。
- 2. 同意比例應符合都市更新條例第 10 條規定,更新單元範圍內私有土地及 私有合法建築物所有權人均超過 10 分之 1,並其所有土地總面積及合法建 築物總樓地板面積均超過 10 分之 1 之同意。

二、土地使用及建築物現況

(一) 土地使用現況

■ 內容:說明土地使用現況,應檢附更新單元地形圖(航測圖或實測地形圖)、更新單元周圍土地使用現況示意圖(含現況照片)。

(二)建築物現況

■ 內容:說明建築物使用現況,包括樓層分布、構造、年限,檢附建築物樓層及結構分布圖,並以適當色塊區別之。

■ 注意事項:

建築物樓層、結構需與建物謄本、建築套繪圖所載內容相符。

三、鄰近地區環境現況

■ 內容: 概略說明更新單元附近地區土地使用、公共設施、交通動線及系統現況。【參考概要計畫範例 12 及 13】

伍、細部計畫及其圖說

一、相關都市計畫及土地使用說明

■ 內容:概述與本更新單元最近一次相關之都市計畫,並說明更新單元土地使用分區及相關管制規定。

■ 注意事項:

- 1. 應檢附法定都市計畫圖,並載明與本更新單元相關之計畫內容摘要,若內容繁複請列於附錄。
- 2. 土地使用分區管制要點節錄。
- 3. 若計畫內容涉及細部計畫變更者,應檢附「變更計畫構想圖」,另增一節 說明之。

■ 應檢附圖表:

1. 土地使用分區面積表

表 5-1 土地使用分區面積表

使用分區	面積 (m²)	建蔽率 (%)	建築面積 (㎡)	容積率 (%)	法定容積 (m³)
總計					

2. 土地使用分區(示意)圖,依都市更新條例施行細則 13 條規定,應以 1/500 以上比例尺表示。【參考概要計畫範例 14】

二、更新計畫摘要(無則免附)

■ 內容:摘要說明本更新單元所在之更新計畫,並說明本案配合規劃事項,若 無則免敘述。

三、涉及都市計畫通盤檢討或個案變更草案說明(無則免附)

■ 內容:摘要說明本更新單元所在涉及之都市計畫通盤檢討或個案變更草案, 並說明本案配合規劃事項,若無則免敘述。

陸、處理方式及其區段劃分

一、處理方式

■ 內容: 說明更新單元未來更新事業預計之處理方式,包括重建、整建、維護等方式。

二、區段劃分

- 內容:說明更新單元重建、整建、維護之區段劃分,並檢附更新區段劃分構 想圖。
- 應檢附圖表: 更新區段劃分構想圖

柒、區內及鄰近地區公共設施與修或改善計畫構想(無則免附)

- 內容:概略說明更新單元範圍內(亦包含毗鄰基地並擬協助開闢者)公共設施與修或改善之規劃構想,並檢附公共設施規劃構想圖。
- 應檢附圖表:

公共設施規劃構想圖:依都市更新條例施行細則 13 條規定,應以 1/500 以上比例尺表示。

捌、整建或維護計畫構想(無則免附)

- 內容:基地內若有建築物需整建或維護時,宜說明其建築物改建、修建、維護或充實設備之規劃構想及內容,並檢附相關設計構想圖說,若無則免附。
- 應檢附圖表:

更新單元建築物整建或維護相關設計構想圖說:依都市更新條例施行細則 13 條規定,應以 1/500 以上比例尺表示。

玖、重建區段之規劃構想

一、現有巷道廢止或改道構想

■ 內容: 說明更新單元內是否有巷道廢止或改道計畫 (應檢附建築線指示圖), 若無巷道廢止計畫,應註明無。

二、土地及建物使用計畫構想

■ 內容:說明土地使用強度及性質、附圖說明建築配置構想(例如:建築量體、 人行步道留設、人車動線系統)。

三、申請容積獎勵項目及額度

- 內容: 概略說明未來事業計畫預計申請之相關獎勵措施項目及面積,包括容積獎勵、容積移轉之構想。
- 應檢附圖表:容積獎勵試算表

四、初步建築規劃與都市設計構想

■ 內容:概略說明未來事業計畫預計之建築規劃面積及規劃構想,包含建物量體、人車動線構想、景觀植栽初步構想等,應檢附標準層平面圖等相關示意圖。

應檢附圖表:

- 1. 建築規劃面積檢討表
- 2. 一樓平面配置圖
- 3. 標準層平面圖 (含地下層)
- 4. 各向立面示意圖 (至少一向)
- 5. 剖面示意圖 (至少一向)

拾、實施方式及有關費用分擔構想

一、實施方式

內容:說明預計採何種方式實施,包括:權利變換或協議合建方式或其他方式實施。

二、有關費用分擔(非屬自力造屋者可不敘明)

■ 內容:更新事業實施之所需費用分擔構想及預想經費來源。

拾壹、拆遷安置計畫構想

- 一、合法建築物之補償與安置
 - 內容:概述合法現住戶之拆遷安置構想,或擬依據之相關法令規定。

二、其他土地改良物之補償與安置

■ 內容:概述其他土地改良物(例如:自有違建、占有他人土地之違章建築戶、 其他土地改良物等)之拆遷安置構想、處理方式,或擬依據之相關法令規定。

拾貳、財務與效益分析(非屬自力造屋者可不敘明)

一、成本說明

■ 概估更新事業開發成本。

二、收入說明

■ 內容:概估更新後更新事業整體開發收入。

三、效益分析

■ 內容:概略說明更新事業之預估開發效益。並概述都市更新後對單元周邊、 公眾、政府或鄰近地區等之助益。

拾参、其他應加表明之事項

■ 內容:視實際情形說明都市更新應加表明事項。

附錄一:新北市自行劃定都市更新單元檢核表

■ 內容::檢附自行劃定更新單元時,新北市自行劃定都市更新單元檢核表(請自行上網下載),另檢附須提供之相關證明文件於附件冊。

其他附錄:

■ 內容:視申請案件需要載明。

二、附件册內容及其注意事項

申請都市更新事業概要,除檢附事業概要計畫書外,應將相關附件依下列順序加封面裝訂成冊,附件冊有黏貼處均應加蓋騎縫章。

附件冊內容順序及其注意事項說明如下。

封面【參考概要計畫範例 16】

附件一、土地權利證明文件

(一) 地籍圖謄本

■ 注意事項:

應依都市更新條例施行細則第 15 條規定檢附地政單位核發之地籍圖謄本或其電子謄本。

(二) 土地登記簿謄本

■ 注意事項:

應依都市更新條例施行細則第 15 條規定檢附地政單位核發之土地登記謄本或其電子謄本。

(三)建物登記簿謄本(或合法建物證明)

■ 注意事項:

- 1. 應依都市更新條例施行細則第15條規定檢附地政單位核發之建物登記謄本或其電子謄本。
- 2. 檢附合法建物證明、建物保存登記證明或已領得使用執照證明。

(四)建築線指示圖

■ 注意事項:

- 1. 檢附申請報核日前8個月內申請之建築線指示圖。
- 2. 屬完整街廓者免附。

(五)土地使用分區及公共設施用地證明書

■ 注意事項:

檢附申請報核日前3個月內申請之土地使用分區證明。

附件二、都市更新事業概要同意書

(一)同意參與更新事業概要—私有土地所有權人清冊、私有合法建築物所有權人清冊【參考概要計畫範例 17】

(二)事業概要同意書【參考概要計畫範例 18】

■ 內容:

同意書區分為已確定實施者、未確定實施者二類。內容應敘明為同意辦理事業概要為範圍,並載明簽署同意書之所有權人姓名、聯絡電話、聯絡地址、 統一編號、其同意辦理事業概要之土地、建物產權資料、簽署日期。

■ 注意事項:

- 1. 申請人所選定之代表需為土地及合法建築物所有權人。
- 2. 應檢附同意書正本。
- 3. 同意書之簽章部份,應由本人親自簽名及蓋章。
- 4. 同意書內容與謄本登載資料或證明文件相符,或有塗改,應加蓋簽署人印章。
- 5. 同意書之格式以每一所有權人為一張為原則,記載該所有權人所持有或持分之土地及(或)建物部分之面積,如超過二筆以上予以合計其持分面積。
- 6. 記載欄位之多寡得視實際需求而作調整。
- 7. 如一張同意書不足以記載單一所有權人所持有之土地建物資料,則可另行 加張,並加蓋騎縫章。
- 8. 所有權人無法親簽者或不在國內者,應檢附經地方法院或民間公證人公證 或外交部簽發之授權書,並加蓋與正本相符的章。

附件三、公聽會紀錄

(一) 公聽會邀請名單暨通知方式說明

■ 注意事項:

- 1. 公聽會開會通知單需加蓋申請人印章【參考概要計畫範例 19】。
- 2. 需邀請有關機關、學者專家及當地居民代表參加。
- 3. 需通知更新單元內土地、合法建築物所有權人及他項權利關係人、囑託限 制登記機關及預告登記請求權人參加。
- 4.「通知」方式可採自行送達或交由郵政機關以掛號附回執(雙掛號)方式送達。

(二)通知掛號函件執據

- 注意事項:
 - 1. 交由郵政機關送達者應檢附郵寄執據正本,並有郵戳為憑。
 - 2. 採自行送達者應檢附證明文件。

(三)公告資料及張貼紀錄

- 注意事項:
 - 1. 公聽會主辦人應為事業概要申請人。
 - 2. 公告資料【參考概要計畫範例 20】 需加蓋申請人印章。
 - 3. 公聽會之日期及地點應於 10 日前刊登當地政府公報或新聞紙 3 日,並張貼於當地村(里)辦公處之公告牌並拍照存證,公聽會當日不計入該 10 日之計算,刊登日期至少 1 日位於 10 日前即可(例如:5 月 14 日將召開公聽會,至少應在 5 月 3 日開始登刊於新聞紙三日、張貼公告),檢附刊登報紙正本【參考概要計畫範例 21】及張貼照片。

(四)公聽會簽到簿

■ 注意事項: 檢附簽到簿(正本)。

(五)公聽會會議紀錄及照片

- 注意事項:
 - 1. 會議紀錄主席及紀錄需簽名。
 - 2. 公聽會當天主席非申請人時,應補充說明,並出具委託書。

附件四、申請人身分證明文件

- (一)申請人為自然人申請:申請人證明文件
 - 注意事項: 檢附申請人身分證正、反面影本。
- (二)申請人為法人團體申請:公司執照暨商業登記證或團體立案證明
 - 注意事項:

檢附公司營利事業登記證(或公司執照暨商業登記證)、公司變更登記表、團體立案證明,並檢附代表人身分證正、反面影本。

附件五、更新單元劃定相關證明文件 附件六、其他相關證明文件

第肆章 都市更新事業計畫書內容及其注意事項

申請都市更新事業計畫,需檢附事業計畫書,並將相關附件裝訂成冊。計畫書及附件冊內容及其注意事項說明如后。

一、 計畫書內容及其注意事項

都市更新事業計畫書,內容依都市更新條例第21條規定及本府審議需求,應包括封面、目錄、相關證明書件及計畫書,其順序及其摘要內容如下:

封面【範例22】

■ 內容:封面應載明案名、實施者及日期等。

■ 注意事項:

- 案名除地段號之小段、道路為國字外,數字以阿拉伯數字標明,以空間位置相對居中之地號為代表地號,案名統一為:「擬訂新北市○○區○○段○○小段○○地號等○○筆土地都市更新事業計畫案」。
- 需註明為送件版、第○次審查補正版、公開展覽版、第○次專案小組版-A冊(或B冊)、聽證會版、委員會版或核定版。
- 公開展覽版、聽證會版及核定版封面應加註該函文發文字號,並設書背, 標明案名及日期。
- 4. 需載明實施者、受託人(如規劃單位、建築師)
- 5. 封面日期載明至年月即可,以送補件時間為準。

目錄

■ 內容:目錄順序包括總目錄(相關證明書件目錄、計畫書內文目錄、附錄頁)、 表目錄、圖目錄。

■ 注意事項:

- 2. 計畫書內文目錄應載至「節」。

事業計畫申請書【範例 2-3、2-4】

■ 內容:說明申請之案名、申請更新單元範圍面積、使用分區、申請理由及依

據、申請事項。

■ 注意事項:

- 更新單元範圍需逐筆填寫地號及建號,如申請範圍內無合法建築物者,應 註明無合法建築物,載明現況地上物之建築物性質。
- 2. 應由實施者提出申請,應載明其名稱、代表人、事務所或營業所所在地址、 聯絡電話、統一編號,並蓋登記之印鑑章。

事業計畫切結書 【範例 3-1、3-2】

- 內容:切結計畫書圖內容及申請文件,均正確且屬實,如有不實,同意由本 府撤銷原授予之行政處分,不得異議,並不得要求任何賠償或補償。
- 注意事項:

應由實施者提出切結,應載明其名稱、代表人、事務所或營業所所在地址、 聯絡電話、統一編號,並蓋登記之印鑑章。

事業計畫委託書【範例 4-1、4-2】

■ 內容:實施者委託他人辦理都市更新事業計畫相關業務(如更新事業計畫規劃擬定、建築設計等)時,應檢附委託關係之委託書。

■ 注意事項:

- 1. 委託書需載明委託人(實施者)名稱、代表人、事務所或營業所所在地址、 聯絡電話、統一編號及受託人(如更新規劃單位、建築師等)之名稱、代 表人、事務所或營業所所在地址、聯絡電話、統一編號。
- 2. 受託人若為法人團體者,應蓋登記之印鑑章。

資訊公開同意書【範例 4-3】

建築師簽證表【範例 4-4】

新北市都市更新審議資料表【範例 23】

■ 內容:請依表據實填寫。

公聽會紀錄回應綜理表【表格內容同範例 6-1】

■ 內容:依據發表人、發表意見,詳實紀錄,並回應處理情形。

專案小組會議審查意見回應綜理表【範例 6-2】

- 內容:依據都市更新委員會專案小組會議審查意見依實填寫。
- 注意事項:

- 1. 應加註「備註:本計畫書除依專案小組會議中審查意見修正外,其餘內 容無異。」
- 專案小組修正對照表及對照圖說:請參依新北市都市設計審議報告書參 考範例之法規檢討製表逐條檢討。

委員會會議紀錄回應綜理表【表格內容同範例 6-2】

■ 內容:依據都市更新委員會會議紀錄意見依實填寫。

■ 注意事項:

應加註「備註:本計畫書除依委員會決議事項修正外,其餘內容無異。」

計畫書內容應包括辦理緣起與法令依據、計畫地區範圍...等 19 項內容及附錄,其順序及摘要內容如下:

· 辦理緣起與法令依據

一、辦理緣起

■ 內容:說明辦理都市更新事業計畫理由,載明都市更新事業概要核准日期及 函文字號。

二、法令依據

■ 內容:依據都市更新條例第19條及第22條辦理。

貳、計畫地區範圍

一、基地位置

■ 內容:說明更新單元位置及其四周所臨道路,並說明是否位於更新地區內。

■ 應檢附圖表:

更新單元位置示意圖:以至少可涵蓋基地周邊半徑 250 公尺範圍之地形圖為底圖,標明基地位置及更新地區位置,並能表達更新單元與周邊地區關係。【範例 8】

二、更新單元範圍

■ 內容:說明更新單元範圍、所涵蓋全部之土地地號及其總面積,並應載明坐落之更新地區或自行劃定之更新單元名稱。

■ 應檢附圖表:

- 1. 更新單元地籍套繪圖:以 1/500 以上比例尺之地籍圖為底圖,清楚標明地 號及更新單元範圍。【範例 9】
- 更新單元地形套繪圖:以最近一期地形圖為底圖,清楚標明更新單元範圍, 載明更新單元四鄰道路,其比例尺應與更新單元地籍套繪圖比例尺一致, 以利辨識。【範例 10】

■ 注意事項:

1. 屬逕送事業計畫者,仍應依相關規定檢核更新單元之劃定。

參、實施者

■ 內容:應載明實施者名稱、代表人、事務所或營業所所在地址、聯絡電話、 統一編號,並應檢附公司營利事業登記證、公司變更登記表、團體立案證明、 代表人身分證正、反面影本於附錄。

■ 注意事項:

若有信託情況,得增列受託機構乙節說明。

肆、計畫目標

■ 內容:實施者依個案之案情說明未來預期達到之計畫目標。

伍、現況分析

一、土地及合法建築物權屬

(一)土地權屬

■ 內容:說明更新單元範圍內土地產權分布狀況,包括:土地坐落位置、面積、 所有權人人數等。

■ 應檢附圖表:

更新單元土地權屬清冊表:應詳列土地產權資料,他項權利部(債務人、設定義務人)。

	標示部			所有權部			他項權利部					
序號	地段	地號			所有權人 /管理人		持分 面積 (m ²)	權利種類	他項權利人	債務 人	設定義務人	備註
合計					-			-	-	-	-	

表 5-1 更新單元土地權屬清冊

■ 注意事項:

- 1. 請依地號編列所有權人資料,依土地登記謄本及相關證明文件登載,俾利 核對。
- 2. 標示部應載明權利關係人權利標示座落位置(例如地段、小段及地號或門 牌號碼、建號等),如基地均坐落於相同地段、小段時,得省略該欄,改以 文字說明。
- 3. 所有權部應載明該標示之土地所有權人姓名及權利範圍,並增列所有權人 登記次序,以釐清多人持分狀況,如有管理者,於姓名欄上以括號方式加 註管理人姓名。

- 4. 他項權利部中「權利種類」項目可為抵押權、典權、地上權、永佃權、地 役權等。
- 謄本中若有「其他登記事項」應登載於備註欄中,例如:查封、假扣押、 假處分、預告登記、囑託限制登記或破產登記等。

(二)合法建築物權屬

■ 內容:說明合法建築物座落位置、面積及所有權人人數。

■ 應檢附圖表:

 更新單元合法建築物權屬清冊表:應詳列合法建築物產權資料,他項權利 部(債務人、設定義務人)。

		標示部				所有權部				他項權利部			
編號	建號	建物門牌號碼	面積 (㎡)	座落地號	登記次序	所有權 人/管理 人	權利範圍	持分 面積 (m ²)	權利種類	他項 權利 人	債務 人	設定義務人	備註
合													
計									1	-	-	1	

表 5-2 更新單元合法建築物權屬清冊

2. 合法建築物門牌座落位置示意圖:各合法建築物應依門牌戶逐一編號。

■ 注意事項:

- 1. 請依建號編列所有權人資料,依建物登記謄本及相關證明文件登載,俾利 核對。
- 2. 標示部應載明權利關係人權利標示座落位置(例如地段、小段及地號或門牌 號碼、建號等),如基地均坐落於相同地段、小段時,則可省略該欄,而改 以文字說明。建物總面積應包括主建物、附屬建物及共同使用部分。
- 3. 所有權部應載明該標示之建物所有權人姓名及權利範圍,並增列所有權人 登記次序,以釐清多人持分狀況,如有管理者,於姓名欄上以括號方式加 註管理人姓名。
- 4. 他項權利部中「權利種類」項目可為抵押權、典權等。
- 謄本中若有「其他登記事項」應登載於備註欄中,例如:查封、假扣押、 假處分或破產登記等。

(三)公、私有土地分布狀況

■ 內容:說明公私有土地分布位置,若無公有土地免附。

■ 應檢附圖表:

1. 更新單元土地權屬公私有狀況統計表:

表 5-3 更新單元內土地權屬公私有狀況統計表

土地村	灌屬(管理機關)	土地面積 (m²)	比例 (%)	人數 (人)	比例 (%)
	國有地				
公有土地	縣(市)有地				
	鄉(鎮市區)有地				
私	有土地				
	合計				

2. 更新單元公私有土地分布圖:附圖之比例尺應與更新單元地籍套繪圖、更 新單元地形套繪圖一致。**【範例 11**】

■ 注意事項:

圖例應包括公有土地(不同管理機關應分別標示)、私有土地、公私共有土地。

(四) 同意參與都市更新事業計畫比例計算

■ 內容:說明同意參與事業計畫之人數、面積、比例,應檢附同意參與更新事業計畫統計表,並將同意參與更新事業計畫私有土地所有權人清冊、私有合法建築物所有權人清冊、同意書於附件冊。

■ 應檢附圖表:

表 5-4 同意參與更新事業計畫統計表

_	٦	上地部分	合法建物部分			
項目	面積(m³)	所有權人數(人)	面積(m²)	所有權人數(人)		
全區總和(A=a+b)						
公有(a)						
私有(b=A-a)						
排除總和(c)						
計算總和(B=b-c)						
私有同意數(C)						
同意比例(%)(C/B)	%	%	%	%		

■ 注意事項:

- 1. 上表「排除總和」係指符合都市更新條例第 12 條規定者,若人數眾多者, 請於本節另列清冊說明。
- 2. 同意比例應符合都市更新條例第22條規定:
- (1)經劃定應實施更新之地區,實施者擬定或變更都市更新事業計畫報核時,應經更新單元範圍內私有土地及私有合法建築物所有權人均超過5分之3,並其所有土地總面積及合法建築物總樓地板面積均超過3分之2之同意。
- (2)屬於迅行劃定更新地區者,應經更新單元範圍內私有土地及私有合法建築物所有權人均超過2分之1,其所有土地總面積及合法建築物總樓地板面積均超過2分之1之同意。
- (3) 自行劃定更新單元者,應經更新單元範圍內私有土地及私有合法建築物 所有權人均超過3分之2,並其所有土地總面積及合法建築物總樓地板 面積均超過4分之3以上之同意。但其私有土地及私有合法建築物所有 權面積均超過5分之4同意者,其所有權人數不予計算。

二、土地使用及建築物現況

(一) 土地使用現況

■ 內容:說明土地使用現況,應檢附更新單元地形圖(航測圖或實測地形圖)、更新單元周圍土地使用現況示意圖(含現況照片)。

(二) 合法建築物現況

■ 內容:說明建築物使用現況,包括樓層分布、構造、年限。

■ 應檢附圖表:

合法建築物分布位置示意圖。(若有占有他人土地之舊違章建築戶、其他土地 改良物得合併於本圖說明之)

(三)其他土地改良物

■ 內容:說明其他土地改良物之使用現況、面積、座落,並應委託辦理更新單 元建物測量並經專業技師簽證,並將測量成果報告正本檢附於附件冊。

■ 應檢附圖表:

其他土地改良物位置示意圖:各其他土地改良物應依門牌戶逐一編列序號(得合併於合法建築物分布位置示意圖說明之,若無免附)。

(四)占有他人土地之舊違章建築戶

■ 內容:說明占有他人土地之舊違章建築戶之使用現況、面積、座落,檢附占有他人土地之舊違章建築戶位置示意圖及占有他人土地之舊違章建築戶清冊,並應委託辦理更新單元建物測量並經專業技師簽證,並將測量成果報告正本檢附於附件冊。

■ 應檢附圖表:

- 占有他人土地之舊違章建築戶位置示意圖:各占有他人土地之舊違章建築戶應依門牌戶逐一編號(得合併於合法建築物分布位置示意圖說明之,若無免附)
- 2. 占有他人土地之舊違章建築戶清冊

三、附近地區土地使用現況

■ 內容:說明更新單元附近地區土地使用現況。

四、全區街廓配置圖說明

■ <u>內容: 請依新北市都市設計審議報告書「第4章第8節—全區街廓配置圖說明」參考範例製作</u>。

五、公共設施現況

- 內容:說明更新單元周邊半徑 500 公尺範圍內之公共設施現況。
- 應檢附圖表:

更新單元公共設施分布示意圖: 需標明更新單元周邊半徑 500 公尺範圍,以彩色列印,未開闢者應加註未開闢。【範例 12】

六、附近地區交通現況

(一) 道路系統現況

■ 內容:說明更新單元交通動線及系統。

(二)大眾運輸系統

■ 內容:說明更新單元大眾運輸系統(鐵路交通、捷運、公共汽車)。

■ 應檢附圖表:

更新單元周邊交通系統示意圖:需標明主要、次要道路系統(需載明行車方向)、大眾運輸系統,圖幅至少應涵蓋更新單元周邊半徑500公尺範圍。

【範例 13】

2. 更新單元鄰近地區之公車路線表

表 5-5 更新單元鄰近地區公車路線表

站牌名稱	位置	停靠路線

(三)停車空間現況

■ 內容:說明更新單元地區附近之停車空間供給現況,並應載明路邊停車格及公私有停車場、立體停車場等狀況。

■ 注意事項:

- 若本案擬依「臺北縣建築物增設停車空間鼓勵要點」申請獎勵容積者,應 特別說明更新單元周邊停車供需情況。
- 2. 依法需辦理交通影響評估者,應摘錄相關內容於本節說明之。

七、房地產市場調查

■ 內容:說明更新單元周邊房地產市場行情。

■ 應檢附圖表:

1. 更新單元周圍房地產市場行情一覽表:載明更新單元周邊房地產案名、坐

落、產品型態、興建樓層/地下層、二樓以上平均單價、地面層單價、停車 位單價等資料。

表 5-6 更新單元周圍房地產市場行情一覽表

案名/ 基地 坐落	使用分區	價格 型態	產品	主力 坪數 (坪)	與建樓層 (地上/地 下)	屋齡	平均 ³ (萬元, 1樓(店鋪 /住宅)	/坪)	停車位型態	停車位 單價 (萬元/個)	價格 日期
					/						
					/						
					/						
					/						
					/						

資料來源:

2. 房地產市場案例分布圖:應將上表所列案例位置及更新單元位置標示於圖上。

■ 注意事項:

- 1. 房地產市場行情公開日期不宜超過半年為原則。
- 2. 產品型態應載明如:電梯住宅、電梯住宅店面、辦公大樓、套房等。
- 3. 平均單價視個案計畫載明(如平均單價、1 樓店鋪平均單價、1 樓住宅平均單價或 2 樓以上平均單價)
- 4. 停車位應分別載明型態(如平面車位、坡道車位或機械車位)及單價。
- 5. 價格型態應載明為為表價或成交價格。
- 6. 如非一手資料,請加註資料來源(名稱、期別、年份、頁碼)。
- 7. 若本案為事業計畫暨權利變換計畫並送者,本節內容應摘自鑑價報告書。

陸、細部計畫及其圖說

一、相關都市計畫及各項法規檢討

■ 內容:說明與本更新單元最近一次相關之都市計畫,並說明更新單元土地使用分區及相關管制規定。

■ 注意事項:

1. <u>應檢附法定都市計畫圖,並標明基地位置製作範本,請依新北市都市設</u> 計審議報告書「第4章第1節—都市計畫圖」參考範例製作。 法規檢討之製表規定與製作範本,請依新北市都市設計審議報告書「第 2章—法規檢討」參考範例製作。

二、更新計書摘要

- 內容: 若更新單元涉及更新計畫者,應製表逐條檢討更新計畫應配合規劃事項,以利檢核是否依規定退縮及留設開放空間等相關規劃事項,倘若無更新計畫則免敘述。
- 應檢附圖表:請參依新北市都市設計審議報告書「第2章—法規檢討」參考 範例之表格製作。

柒、處理方式及其區段劃分

一、處理方式

■ 內容:說明更新單元未來更新事業處理方式,包括重建、整建、維護等方式。

二、區段劃分

■ 內容:說明更新單元重建、整建、維護之區段劃分,並檢附更新單元區段劃分圖。

■ 應檢附圖表:

更新單元區段劃分圖:以 1/500 以上比例尺之地籍圖為底圖,清楚標明更新單元區段劃分,其比例尺應與地籍範圍圖比例尺一致,以利辨識。

捌、區內及鄰近地區公共設施興修或改善計畫

一、興修或改善計畫

 內容:說明更新單元範圍內(亦包含毗鄰基地並擬協助開闢者)公共設施與 修或改善之項目、面積、與修或改善計畫及設計內容、辦理程序、經費說明 (包括:工程、拆遷安置、道路用地成本等)等。

■ 應檢附圖表:

區內公共設施位置及範圍圖:依都市更新條例施行細則 13 條規定,應以 1/500 以上比例尺表示。

■ 注意事項

應檢附公共設施用地捐贈或使用同意書,若該公共設施用地位於權利變換範圍內者免附。

二、規劃設計

■ 內容:說明區內公共設施配置計畫、設計構想、使用材料等。

■ 應檢附圖表:

公共設施配置及設計圖說:依都市更新條例施行細則 13 條規定,應以 1/500 以上比例尺表示,本圖得併於重建區段乙節應檢附圖表中一併檢附。

玖、整建或維護計畫

一、整建或維護計畫

- 內容:說明整建或維護之項目、面積、與修或改善計畫及設計內容、辦理程序、經費說明等。
- 應檢附圖表: 整建或維護計畫位置圖。

二、整建維護之規劃設計

■ 內容:說明設計構想、使用材料等,並檢附相關設計圖說。

■ 應檢附圖表:

更新單元建築物整建或維護相關設計圖說:依都市更新條例施行細則 13 條規定,應以 1/500 以上比例尺表示。

拾、申請容積獎勵項目及額度

- 內容:說明申請之建築相關獎助措施,例如:都市更新容積獎勵、開放空間 設計容積獎勵、增設公用停車空間容積獎勵、容積移轉等,分別說明各項容 積獎勵申請面積、計算方式,並檢附相關圖說說明之。
- 應檢附圖表:
 - 1. 容積獎勵試算表

表 10-1 容積獎勵試算表

(依據 104 年 8 月 31 日修正發佈「新北市都市更新建築容積獎勵核算基準」)

項次	申請容積獎勵項目	獎勵面積 (m²)	基準容積比率 (%)
_	更新後提供公益設施,其樓地板面積不予計算容積		
_	1.協助開闢更新單元周邊公共設施		
-	2.提供管理維護費用或捐贈都市更新基金		

		T
四	保存維護歷史性、紀念性、藝術價值之建築物	
	整體規劃設計對於都市環境品質、無障礙環境、都市景觀、	
	都市防災、都市生態具有正面貢獻,或採智慧型建築設計,	
	其標準高於都市計畫、消防、建築及相關法令規定之容積獎	
	勵者	
五	(一)設計建蔽率	
л.	(二)增設機車或自行車停車位	
	(三)供不特定公眾通行之基地內通道	
	(四)無障礙空間規劃	
	(五)智慧建築設計	
	合計((一)+ (二)+ (三)+ (四)+ (五)≦法定容積 20%)	
	配合都市發展特殊需要而留設大面積開放空間、人行步道及	
	騎樓之容積獎勵者	
	(一)基地配置自建築線(含計畫道路、現有巷道及永久性空地)	
	起退縮淨寬(不含造型板、雨遮)四公尺以上建築,並於空間	
	內配合周邊道路系統,設置人行步道、自行車道、街角廣場、 街道傢俱、無障礙空間、綠化植栽或增加必要之路寬者	
	何追你供、無障礙至间、歐化值	
六	二. 明論	
	a=),依「新北市都市更新單元劃定基準」第五點第三項退	
	縮部分不得計入本款實際退縮面積	
	(二)街角廣場應設置於道路轉角處,其最小設置面積不得小	
	於36 平方公尺,最短邊長度不得小於6 公尺。街角廣場得	
	設頂蓋,且淨高不得低於6公尺,並以其頂蓋投影面積×0.8	
	倍核計獎勵容積	
セ	綠建築,申請級	
八	更新地區時程獎勵	
	更新單元規模及類型:	
	(一)更新單元屬完整計畫街廓,獎勵法定容積 5%	
	(二)於劃定應實施更新之地區,更新單元規模達 3,000 平方	
	公尺以上;或於未經劃定應實施更新之地區,更新單元內建	
九	築物總投影面積達更新單元土地面積三分之一且更新單元規	
	模達 3,000 平方公尺以上者	
	(三)於未經劃定應實施更新之地區,更新單元內建築物總投	
	影面積未達更新單元土地面積三分之一且更新單元規模達	
	5,000 平方公尺以上者	
+	處理占有他人土地舊違章建築戶之容積獎勵	
+-	更新後分配之樓地板面積不及當地平均居住水準獎勵	
	(一)創意建築	
十二	(二)屬地震、火災、水災、風災、高氣離子混凝土建築物、	
	輻射污染建築物或其他重大事變遭受損壞,經本府判定為危	

險建築物有立即拆除重建必要者	
(三)屬合法四層樓以上之建築物	
(四)配合大眾捷運系統或水岸,提供或設置適當之天橋(空	
橋)、人工平台、跨堤設施、景觀平臺供公眾使用,以法定容	
責 5%為上限	
更新容積獎勵合計	
申請更新容積獎勵(第二~三項)	
申請更新容積獎勵(第四~十二項),獎勵上限為50%	
其他獎勵容積(開放空間、容積移轉、停車獎勵等	
申請容積獎勵總計	

■ 注意事項:

- 1. 建築獎勵容積若涉及需核算更新後單價或成本時(如二樓以上更新後之平 均單價、興建成本之平均單價、管銷費用之平均單價等),所提列之相關單 價或費用應提供詳實佐證數據,並應載明產權面積據以核算。
- 若申請捐贈公益設施獎勵者,應研擬公益設施捐贈及使用計畫並載明於第 貳拾章「其他應加表明事項」中,說明捐贈標的之空間使用規劃、位置、 產權面積及經營管理等,並檢附相關圖說。
- 3. 若申請六「人行步道」獎勵者,另需附比例尺 1/500 以上之人行步道檢討圖 【範例 24】。
- 4. 申請處理基地內佔有他人土地之舊違章建築戶所需樓地板面積(每戶不得超過當地樓地板面積平均水準),得適當增加建築容積獎勵之,並以法定容積之百分之二十五為限獎勵者,其現地安置、現金安置獎勵容積計算方式:
 (1) 現地安置:

每戶獎勵樓地板面積以測量技師簽證之樓地板面積為準,但每戶獎勵 之樓地板面積不得超過當地樓地板面積平均水準。

(2) 現金補償:

A=B/(C1-C2-C3)

A:基地內舊違章建築戶之獎勵面積

B:安置基地內舊違章建築戶所需經費

C1: 二樓以上更新後之平均單價

C2: 興建成本之平均單價

C3:管銷費用之平均單價

5. 申請都市更新容積獎勵、增設公用停車空間容積獎勵、容積移轉等,應依 「新北市都市更新建築容積獎勵核算基準」及「新北市都市更新審議原則」 自行檢討說明,或於相關章節補充說明。

拾壹、重建區段之土地使用計畫

一、現有巷道廢止或改道計畫

■ 內容:說明更新單元內是否有巷道廢止或改道計畫,若無則應註明無。

■ 應檢附圖表:

現有巷道廢止或改道位置圖:以 1/500 以上比例尺之圖說,加以說明巷道廢止或改道之位置及範圍。

■ 注意事項:

現有巷道廢止或改道情形應符合新北市都市更新審議原則。

二、設計圖說

■ 內容:說明各層平面、立面、剖面圖等規劃設置情形。

■ 注意事項:

- 1. 請依新北市都市設計審議報告書參考範例之「設計圖說」章節完整製作並標示單線圖。
- 2. 各層平面圖應於圖面載明該層平面圖之各單元面積計算表。
- 3. 例如:(請自行新增欄位)

項目	單元	樓地板面積
b 2	A1	<u> </u>
各戶	A2	<u> </u>
77 /	A1	<u>m</u> ²
陽台	A2	
梯廳		
公共空間		<u> </u>

拾貳、都市設計與景觀計畫

一、專章檢討:

■ 內容: 說明各項法令需檢討範圍。

■ 注意事項:請依新北市都市設計審議報告書參考範例之「專章檢討」章節完 整製作。

二、建築計畫

■ 內容:說明面積計算表、開發內容、設計目標及構想等相關規劃。

■ 注意事項:請依新北市都市設計審議報告書參考範例之「建築計畫」章節完

整製作。

三、景觀計畫

■ 內容:說明景觀植栽設計等規劃情形。

■ 注意事項:請依新北市都市設計審議報告書參考範例之「景觀計畫」章節完 整製作。

拾參、實施方式及有關費用分擔

一、實施方式

■ 內容: 說明更新單元內重建區段實施方式,如權利變換、協議合建方式或其他方式(如自行興建、委託興建、聯合開發等)。

二、有關費用分擔

■ 內容: 說明更新事業實施所需費用、項目(如工程費用、權利變換費用、貸款利息、管理費用等)、經費來源、分擔方式與原則。

■ 注意事項:

除實施者提供之資金外,若有公共設施管理機關提供補助經費、依法獲得政 府單位更新事業相關費用補助者等,應於本節載明。

拾肆、拆遷安置計畫

一、地上物拆遷計畫

■ 內容: 說明地上物拆除及遷移計畫內容,包括拆遷安置計畫之法令依據、拆遷方式及面積、拆遷工程費用、預計拆遷時程等。

二、合法建築物之補償與安置

■ 內容:合法現住戶之拆遷安置計畫,具體說明建築物殘餘價值補償及現住戶 拆遷安置補償費之補償標準(應說明法令依據、計算方式)、發放對象及預計 發放時程、發放方式。

■ 應檢附圖表:

1. 合法建築物拆遷補償費用明細表

表 14-1 合法建築物拆遷補償費用明細表

序號	門牌	建號	拆除 面積 (m²)	補償 面積 (m²)	補償 單價 (元/m²)	補償 總價 (元)	所有權人 (管理單位)	權利範圍	應補償總價 (元)
----	----	----	------------------	------------------	--------------------	-----------	----------------	------	-----------

2. 合法建築物拆遷安置費用明細表

表 14-2合法建築物拆遷安置費用明細表

序號	門牌	所有權人(管理單位)	拆遷安置費用(元)

■ 注意事項:

- 1. 拆遷補償費核計標準請依照更新條例第 36 條、比照新北市都市更新權利變 換拆遷安費提列基準規定辦理。
- 實際發放補償金額是否尚須扣除代為拆除或遷移費用,應依個案狀況說明之。

三、其他土地改良物之補償

■ 內容:應敘明其他土地改良物(包括:更新單元外公共設施用地上之違建戶、 非占有他人土地之建築、增建等非合法建築物)之補償或處理方式。

■ 應檢附圖表:

其他土地改良物補償明細表

表 14-3 其他土地改良物補償費用明細表

序號	門牌/ 地號	拆除面積 (m²)	補償面積 (m²)	補償單價 (元/m³)	應補償總價 (元)	受補償人

■ 注意事項:

若為附著於合法建築物之增建部分,應將附著之主建物門牌載於明細表中門牌乙欄。若無門牌者,且無法認定是否附著之主建物者,應表明其座落地號。

2. 實際發放補償金額是否尚須扣除拆遷費用,應依個案狀況說明之。

四、占有他人土地之舊違章建築戶之補償與安置

■ 內容: 說明占有他人土地之舊違章建築戶處理之法令依據、認定方式、處理方式(即決定安置方式: 以現地安置或異地安置或以現金補償基地內舊違章建築戶)、補償金預計發放時程等,並將舊違章建築戶證明文件檢附於附件冊。

■ 應檢附圖表:

1. 占有他人土地之舊違章建築戶之補償明細表

表 14-4占有他人土地之舊違章建築戶之補償明細表

序號	門牌	占有土地地號	拆除面 積(m²)	補償面積 (m²)	補償單價 (元/㎡)	應補償總價 (元)	受補償人

2. 占有他人土地之舊違章建築戶之現地安置所需面積表

表 14-5占有他人土地之舊違章建築戶之現地安置所需面積表

序號	門牌	占有土地 地號	拆除面積 (m²)	補償面積 (m²)	可現地安置面積 (m²)	受安置人

■ 注意事項:

- 1. 舊違章建築面積以實測面積為主 (須檢附測量報告書)
- 2. 簽署安置協議書並辦理(法院)公證,有簽署協議書之違章戶始可計入申請之獎勵容積
- 折遷補償費核計標準請依實際狀況認列或比照新北市興辦公共工程用地地 上物拆遷補償救濟自治條例拆遷標準金額辦理。
- 4. 實際發放補償金額是否尚須扣除拆遷費用,應依個案狀況說明之。
- 5. 本節內容需與「拾、申請容積獎勵項目及額度」中申請「占有他人土地之 舊違章建築戶」獎勵容積的說明內容相呼應。

拾伍、財務計畫

一、成本說明

■ 內容:列明更新單元內各區段之開發成本,包括:土地成本及更新事業實施經費(含工程費用、權利變換費用、貸款利息、稅捐及管理費用)。

(一) 土地成本

■ 注意事項:

1. 土地成本得由實施者委託鑑價機構評估之。

(二)更新事業實施經費

■ 內容:更新事業之實施經費認列標準應依「都市更新事業及權利變換計畫內 有關費用提列標準」估算。

■ 應檢附圖表:

1. 都市更新事業實施總經費成本明細表

表 15-1 都市更新事業實施總經費成本明細表

總項目	項目		細項	數量	單價	總價
		(一)建築設計費用				
		(二)營建費用(含久	公益設施樓地板面積)			
		(三)工程管理費				
	一、重建費	(四)空氣污染防制] 費			
	用		1.公寓大廈公共基金			
	, ·•	(五)其他必要費	2.外接水、電、瓦斯管線工程費			
		<u> </u>	3.建照執照相關規費			
		•	4.其他			
壹、			重建費用(A)合計:			
工程		(一)公共設施	1.地上物拆遷補償費			
費用		(路、溝渠、兒童-遊樂場、鄰里公)	2 - 如明朗弗叫			
(A)		園、廣場、綠	2. 工程用開頁用			
		地、停車場)	3.公共設施用地捐贈本市土地成本			
	公益設施	(二)公益設施認	1.室內裝修費用			
		養捐贈費用	2.公益設施認養經費			
		(三)捐贈本市都市	『更新基金			
	三、申請各	項建築容積獎勵後	炎續管理維護計畫相關經費及相關			
	委辦費					
			工程費用(A)合計:			
貳、	一、調查费	(一)都市更新規畫	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
貝\ .		(二)不動產估價費	伊用(技師簽證費)			

總項目	項目	細項	數量	單價	總價
權利		(三)土地鑑界費			
變換		(四)鑽探費用			
費用		(五)鄰房鑑定費用			
(B)	二、更新前	土地及建物測量費用			
	三、土地改	良物拆遷補償費用 (一)建築改良物 (二)其他土地改良物			
	四、上去仙	人土地之舊違章建築拆遷補償費			
	四、百角他	八工地之皆连早廷宗孙 巡備俱員			
	五、拆遷安 置費	合法廷梁物拆造女直貨(廷物租金補貼)			
	六、地籍整 理費	更新後土地分割或合併、建物登記規費、土地登記 規費、建物第一次測量費、地政事之費用及抵押權 設定、塗銷登記等費用			
	七、審查費	用			
	八、其他必	要業務費			
		權利變換費用(B)合計:			
參、貸 款利息 (C)		貸款利息(C)合計:			
	一、印花稅				
肆、稅	二、營業稅				
捐(D)		稅捐(D)合計:			
	一、行政作				
一	二、信託費				
伍、管四井田	三、人事行.				
理費用	四、銷售管	理費用			
(E)	五、風險管	理費用			
		管理費用(E)合計:			
陸、都					
, , —		相關法令變更都市計畫,應提供或捐贈之一定金			
變更負		土地或樓地板面積,及辦理都市計畫變更所支付之			
擔費用	委辦費				
(F) 柒、容					
柒、容 積移轉	申請容積移	轉所支付之容積購入費用及委辦費			
費用(G)					
	共	可負擔費用(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)總計:			

1.工程費用:

- 內容:逐項說明提列各費用之核計原則,包括:拆除費用、新建工程及其他 必要費用,新建工程費用應包括:建築規劃設計費、營造費用、鑽探費用, 其他必要費用則包括:公寓大廈共同管理基金、空氣污染防治費,外接水電 瓦斯工程費、鄰房鑑定費等。
- 注意事項:

- 1. 建物工程造價請實施者比照「新北市都市更新權利變換營建單價提列基準」 規定辦理,並於附件冊檢附「建材設備等級表」等相關文件,建築物工程 造價超出標準單價時,需針對建材設備等級及特殊因素詳細敘明理由及各 項細目核算費用。
- 2. 事業計畫核計工程費用之物價調整基準日應視下列情況分別訂定:
- (1)採協議合建,僅送事業計畫者,其物價調整基準日以事業計畫申請報核 日為準。
- (2)事業計畫與權利變換計畫併送者,其物價調整基準日以評價基準日為準。
- (3)事業計畫與權利變換計畫分送者,事業計畫工程費用之物價調整基準日 以評價基準日為準。

■ 應檢附圖表:

1. 營造工程費用估算表

表 15-2 營造工程費用估算表

-F)					
項次	工程項目	單位	單項成本 (複價)	平均造價 (元/㎡)	成本百分比(%)
壹	建築工程				
1	假設工程				
2	基礎工程				
3	結構體工程				
4	外部裝修工程				
5	內部裝修工程				
6	門窗工程				
7	防水隔熱工程				
8	雜項工程				
9	景觀工程(含庭園及綠化工程)				
10	設備工程(電梯、廚具)				
	小計				
貳	機電工程				
1	電器工程				
2	弱電設備工程				
3	給排水工程				
4	生活廢水工程				
5	消防設備工程				
6	通風工程及空調設備				
	小計				
	合計(壹+貳)				
管理費(含保險、利潤)10%				
營業稅(5	5%)				
	總計				

2. 公寓大廈之公共基金費明細表

表 15-3 公寓大廈之公共基金費明細表

法定工程造價(元):								
費率級距	費率 (%)	金額計算(元)						
0 萬元~1000 萬元	2.0							
1000 萬元~10000 萬元	1.5							
10000 萬元~100000 萬元	0.5							
合 計								

2.權利變換費用(都市更新費用):

■ 內容:逐項說明提列內容,包括:都市更新規劃費(含調查費、不動產估價及簽證費)、測量費、合法建築物拆遷補償金額、占有他人土地之舊違章建築戶拆遷補償費、地籍整理費等。

■ 注意事項:

以協議合建方式實施之區段者,其更新事業實施經費中「權利變換費用」應 更名為「都市更新費用」。

3.貸款利息:

■ 內容:說明貸款利息提列內容。

4.稅捐:

■ 內容:說明稅捐提列內容。

5.管理費用:

■ 內容:逐項說明提列內容,包括:人事行政管理費、營建工程管理費(CM)、 銷售管理費等。

■ 注意事項:

- 1. 「其他費用」如信託費用等。
- 2. 都市更新事業及權利變換計畫內有關費用提列標準中「風險管理費」乙項, 係指權利變換計畫核算土地所有權人共同負擔費用中提列予實施者之合理 利潤科目,因非實際經費支出,故於事業計畫中不列入成本項目,若該案 採權利變換方式實施者,「風險管理費」應於權利變換計畫書再予提列。
- 3. 營建工程管理費,實施者至應檢附契約書或報價單供參,並於計畫書載明

委託專業服務內容及辦理方式。

二、收入說明

■ 內容:說明整體更新事業開發收入,包括:更新後房地銷售總收入及其他收入。

■ 應檢附圖表:

整體更新事業開發收入表

表 15-4 整體更新事業開發收入表

項目		數量	單價	複價 (元)			
1	住宅	坪	元/坪				
2	商場	坪	元/坪				
3	辨公	坪	元/坪				
4	停車位	個	元/個				
		鉗	i 售總收入 小計				
其他 收入 小計							
	整體更新事業開發收入 合計						

■ 注意事項:

「其他收入」例如:更新條例第30條第3項有關公共設施管理機關提供之經費補助、依法獲得政府單位更新事業相關費用補助、違章建築戶申請現地安置且採更新期間現金繳納更新成本者,應於本節加以說明。

三、成本收入分析

(一)整體更新事業財務分析

■ 內容:說明整體更新事業報酬率、現金流量等財務分析。

■ 應檢附圖表: 現金流量表

■ 注意事項:

採協議合建方式實施者,僅需提出「整體更新事業財務分析」,免附以下「實施者部分」及「土地所有權人部分」分析。

(二)實施者部分

■ 內容:說明實施者所支出之都市更新事業實施經費與土地所有權人折價抵付 共同負擔費用所取得房地價值(內含風險管理費)之損益情形。

■ 注意事項:

- 1. 風險管理費依「都市更新事業及權利變換計畫內有關費用提列標準」核計, 並於本節加以說明。
- 2. 都市更新事業計畫與權利變換計畫分送報核者,更新後銷售總收入之預估請加註:「實際更新後總價值以權利變換計畫書為準」。

(三)土地所有權人部分

■ 內容:說明土地所有權人更新後可分配權利價值與更新前價值之損益情形。

■ 注意事項:

更新事業計畫與權利變換計畫分送報核者,請於本節預估共同負擔比例,並請加註:「實際更新後總價值以權利變換計畫書為準」。

拾陸、效益評估

一、更新前後效益評估比較

■ 內容:表明都市更新事業計畫執行前後效益。

■ 應檢附圖表:

計畫效益評估說明表

表 16-1 計畫效益評估說明表

評估項目	更新前	更新後

二、實施後實質效益評估

■ 內容:說明都市更新事業計畫執行後對住戶、整體環境、政府或鄰近地區等效益。

拾柒、實施進度

- 內容:載明事業計畫核定後各階段實施進度,應檢附都市更新事業實施進度 表說明之。
- 應檢附圖表: 都市更新事業實施進度表

■ 注意事項

- 1. 需載明確實年度,應載至年月。
- 事業計畫及權利變換計畫併送者,實施進度應從「事業計畫暨權利變換計 畫核定公告」開始載明。
- 3. 採協議合建方式實施者,則免列2、3、7、13、14、15進度。

表 17-1 都市更新事業實施進度表

序號	進度	年	年	年	年	年	年
/7 3/10	逆 及	月	月	月	月	月	月
1	事業計畫核定公告						
2	申請權利變換計畫報核 (協議合建者無此項)						
3	權利變換計畫核定公告 (協議合建者無此項)						
4	申請拆除及建造執照						
5	改良物殘餘價值補償						
6	申請更新期間稅捐減免						
7	土地補償金發放作業(協議合建者						
8	地上物騰空拆除						
9	工程施工						
10	申請使用執照						
11	送水送電						
12	申請測量						
13	釐正圖冊(協議合建者無此項)						
14	接管(協議合建者無此項)						
15	計算及找補差額價金(協議合建者						
16	產權登記						
17	申請更新後稅捐減免						
18	更新成果備查						

拾捌、相關單位配合辦理事項

- 內容:需要政府及公營事業單位協助配合事項,例如:協助興闢公共設施及公用事業設施,以及需要相關單位協助負擔公共設施興修費用等事宜。
- 注意事項 如係相關法令載明本府依職權需辦理事項,可無須再列。

貳拾、其他應加表明之事項

視實際情形說明事業計畫應加表明事項,例如:管理維護事項、容積移轉等。

一、管理維護計畫

■ 內容:事業計畫內容中而留設有關公益、提供公眾使用之空間或設施等享有 容積獎勵部分,應載明其後續管理維護事項或特別約定事項。

■ 注意事項:

- 個案若有留設人行步道、開放式空間廣場、停車獎勵、設置公益設施等情事,應設「特別約定事項」一節,說明相關約定內容,並載明非經主管機關同意不得變更。
- 2. 其他內容得依個案情形及公寓大廈管理條例等規定摘要載明。

二、容積移轉

請依實際操作之容積移轉撰述,惟其於更新案中操作應符合下列原則:

- 權利變換架構下之容積移轉原則
 - 容積移轉之法律關係為送出基地與接受基地兩者間之關係,實施者純屬代辦性質;故辦理容積移轉,應由實施者與接受基地所有權人另行協議或以公開徵求意見之方式為之。
 - 2. 因權利變換計畫具有強制性質之行政計畫,而容積移轉屬任意性質:為權 衡整體利益,實施者與土地所有權人為前款之協議或徵求同意之比例,應 達都市更新條例第22條之規定,始得辦理容積移轉。
 - 3. 辦理容積移轉所須取得公共設施保留地之成本,性質上非屬權利變換之「資金」,亦非權利變換之法定共同負擔;宜由實施者與土地所有權人協議後納入都市更新事業計畫及權利變換計畫中載明之。

■ 操作機制:

- 1. 載明接受基地各土地所有權人應負擔送出容積之比例及額度。
- 2. 送出基地取得方式:得選擇下列方式之一(不同所有權人得分別選擇之):
- 3. 由接受基地所有權人自行提供。

- 4. 實施者代為購買。
 - 如採屬實施者代為購買方式者,應載明代購費用之決定及償還方式。
- 5. 移入容積分配方式:應載明各接受基地所有權人,因容積移轉應分配之樓 板計算方式。

■ 其他注意事項:

- 1. 容積移轉後建築量體相對提高,將造成增加外部性負擔(如交通、停車、 景觀、防災···等)應予內部化,都市更新事業計畫審議時,應針對此部分 加以檢視。
- 容積移轉之送出基地,如屬都市更新範圍內,為都市更新條例第30條、第45條所列公共設施用地或其他得為容積移轉之標的者,得依更新條例之規定辦理,不適用本原則之規定。

附錄:

附錄一:實施者證明文件

■ 內容:實施者係指依都市更新條例規定實施都市更新事業之機關、機構或團體。機構以股份有限公司為限,應檢附公司執照暨商業登記證(原營利事業登記證)或團體立案證明。

■ 注意事項:

- 1. 檢附公司執照暨商業登記證(原營利事業登記證)、公司變更登記表、團體 立案證明。
- 2. 應檢附代表人身分證正、反面影本。

附錄二:都市更新事業概要核准函

附錄三:公寓大廈規約草約【範例 25】

■ 內容:

- 除依個案情形及公寓大廈管理條例規定(包括機械室之使用規範)外,個案若有留設人行步道、開放式空間廣場、停車獎勵、設置公益設施、機電設備空間等情事,應設「特別約定事項」一節,說明相關約定內容,並予住戶知悉及載明非經主管機關同意不得變更。
- 2. 留設人行步道、開放式空間廣場並爭取容積獎勵者,應載明人行步道、開放式空間廣場提供社區公共使用,不得設置屋簷、雨遮、圍籬或其他障礙物,並設置人行道、開放式空間廣場標示告知牌,明確標示留設面積、位置。
- 3. 申請獎勵增設停車位者,應載明獎勵增設停車位之位置、營運方式,載明 該停車位供公眾使用,不得移作其他使用。
- 4. 捐贈公益設施者,應載明公益設施項目、相關管理維護事項(如依主管機關核定之都市更新事業計畫載明協助受贈單位對公益設施之管理維護、提供必要之管理維護費用等)。
- 5. 若需設置機電設備空間者,應載明不得變更使用。

附錄四:公有土地管理機關意見

■ 內容:檢附公有土地管理機關相關函覆意見,若更新單元內無公有土地者, 免附。

附錄五:事業計畫圖

■ 注意事項:整張圖面尺寸 A1 以上,須含地籍套繪圖、位置圖及配置圖且其比例尺不得小於 1/500。

其他附錄:

■ 內容:視申請案件需要載明。

二、附件册內容及其注意事項

申請都市更新事業計畫,除檢附事業計畫書外,應將相關附件依下列順序加封面裝訂成冊,附件冊有黏貼處均應加蓋騎縫章。

若採事業計畫與權利變換計畫一併申請報核者,附件冊得合併製作,加 附「附件六都市更新權利變換意願調查及分配位置申請」即可。

附件冊內容順序及其注意事項說明如下。

封面【格式內容參酌範例 16】

附件一、土地權利證明文件

(一) 地籍圖謄本

■ 注意事項:

應檢附地政單位核發之地籍圖謄本正本(不接受電子謄本),核發日期應為事業計畫申請報核當日。

(二)土地登記簿謄本

■ 注意事項:

- 1. 應檢附地政單位核發之土地登記簿謄本正本(不接受電子謄本)。
- 土地登記簿謄本核發日期應與地籍圖謄本核發日期相同,且核發日期應為 事業計書申請報核當日。

(三)建物登記簿謄本(或合法建物證明)

■ 注意事項:

- 1. 應檢附地政單位核發之建物登記簿謄本正本(不接受電子謄本),核發日期 應為事業計畫申請報核當日。
- 2. 檢附合法建物證明、建物保存登記證明或已領得使用執照證明。

(四)建築線指示圖

■ 注意事項:

檢附建築線指示圖。

(五)土地使用分區及公共設施用地證明書

■ 注意事項:

檢附申請報核日前3個月內申請之土地使用分區證明。

附件二、都市更新事業計畫同意書

(一)同意參與更新事業計畫—私有土地所有權人清冊、私有合法建築 物所有權人清冊【範例 26】

(二)事業計畫同意書【範例27】

■ 內容:

同意書內容應敘明為同意辦理事業計畫為範圍,並載明簽署同意書之所有權 人姓名、聯絡電話、聯絡地址、統一編號、其同意辦理事業計畫之土地、建 物產權資料、簽署日期。

■ 注意事項:

- 1. 應檢附同意書正本。
- 2. 同意書之簽章部份,應由本人親自簽名及蓋章。
- 同意書內容與謄本登載資料或證明文件相符,或有塗改,應加蓋簽署人印章。
- 4. 同意書之格式以每一所有權人為一張為原則,記載該所有權人所持有或持分之土地及(或)建物部分之面積,如超過二筆以上予以合計其持分面積。
- 5. 記載欄位之多寡得視實際需求而作調整。
- 6. 如一張同意書不足以記載單一所有權人所持有之土地建物資料,則可另行 加張,並加蓋騎縫章。
- 7. 所有權人無法親簽者或不在國內者,應檢附經地方法院或民間公證人公證 或外交部簽發之授權書,並加蓋與正本相符的章。

附件三、公聽會紀錄

(一)公聽會邀請邀請名單暨通知方式說明

■ 注意事項:

- 1. 公聽會開會通知單需加蓋實施者印章【內容格式參酌範例 19】。
- 2. 需邀請有關機關、學者專家及當地居民代表參加。
- 3. 需通知更新單元內土地、合法建築物所有權人及他項權利關係人、囑託限 制登記機關及預告登記請求權人參加。
- 4. 「通知」方式可採自行送達或交由郵政機關以掛號附回執(雙掛號)方式送達。

(二)通知掛號函件執據

■ 注意事項:

1. 交由郵政機關送達者應檢附郵寄執據正本,並有郵戳為憑。

2. 採自行送達者應檢附證明文件。

(三)公告資料及張貼紀錄

■ 注意事項:

- 1. 公聽會主辦人應為事業計畫實施者。
- 2. 公告資料【範例 28】需加蓋實施者印鑑。
- 3. 公聽會之日期及地點應於10日前刊登當地政府公報或新聞紙3日,並張貼於當地村(里)辦公處之公告牌並拍照存證,公聽會當日不計入該10日之計算,刊登日期至少1日位於10日前即可(例如:5月14日將召開公聽會,至少應在5月3日開始登刊於新聞紙三日、張貼公告),檢附刊登報紙正本【範例29】及張貼照片。

(四)公聽會簽到簿

- 注意事項:
 - 1. 檢附簽到簿(正本)。

(五) 公聽會會議紀錄及照片

- 注意事項:
 - 1. 會議紀錄主席及紀錄需簽名。
 - 2. 公聽會當天主席非實施者時,應補充說明,並出具委託書。

附件四、佔有他人舊違章建築戶證明文件

- (一)舊違章建築戶證明文件清冊
 - 注意事項:

欄位包括:門牌、所有人、興建時間證明文件、權利證明文件【範例 30】。

- (二)户政單位門牌歷次整編日期對照表函
 - 注意事項:

應檢附民政局門牌檢索系統各門牌整編資料,或戶政單位協助提供之門牌編定證明。

- (三)舊諱章建築戶相關證明文件
 - 內容:應檢附房屋稅籍資料、門牌編定、繳納自來水費、電費收據或證明等 文件。
- (四)占有他人土地舊違章建築戶處理協議書【範例31、32、33】

內容:測量面積及補償面積外,若為現金補償處理方式需載明補償金計算原則及數額、補償金給付原則及時機等;若為現地安置處理方式需載明分配價值、選配原則及差額價金找補原則等。

■ 注意事項: 應檢附協議書正本。

附件五、都市更新單元建物測量成果報告

■ 注意事項:

1. 舊違章建築戶面積 雖以實測為準,報告書內應檢附都市更新單元建物測量成果圖,圖面以 1/100 之比例尺標示,同時由相關測繪人員及測量技師(或建築師)簽名負責,並檢附測量技師證書、開業證書影本。

第伍章 都市更新權利變換計畫書內容及其注意事項

依據都市更新條例第29條規定,以權利變換方式實施都市更新時,實施者應於都市更新事業計畫核定發布實施後擬具權利變換計畫,依第19條規定程序辦理審議、公開展覽、核定及發布實施等事項、但必要時,權利變換計畫之擬定報核得與都市更新事業計畫一併辦理。權利變換計畫書及附件冊內容及其注意事項說明如后。

一、計畫書內容及其注意事項

權利變換計畫內容依都市更新權利變換實施辦法第 3 條規定及本府審查需求,應包括下列章節內容,其順序及應摘要內容如下:

封面

■ 內容:封面應載明案名、實施者及日期等。

■ 注意事項:

- 1. 案名除地段號之小段、道路為國字外,數字以阿拉伯數字標明,以空間位置相對居中之地號為代表地號,案名統一為:「擬訂新北市○○區○○段○○小段○○地號等○○筆土地都市更新權利變換計畫案」。
- 需註明為送件版、第○次審查補正版、公開展覽版、第○次專案小組版、 聽證會版、委員會版或核定版。
- 3. 公開展覽版、聽證會版及核定版封面應加註核定發文字號,並設書背,標明案名及日期。
- 4. 封面日期載明至年月即可,以送補件時間為準。

目錄

- 內容:目錄順序包括總目錄(相關證明書件目錄、計畫書內文目錄、附錄頁)、 表目錄、圖目錄。
- 注意事項: 計畫書內文目錄應載至「節」。

權利變換計畫申請書

■ 內容:說明申請之案名、申請更新單元範圍面積、使用分區、申請理由及依據、申請事項。

■ 注意事項:

- 1. 更新單元範圍需逐筆填寫地號,如申請範圍內無合法建築物者,應註明無合法建築物。
- 2. 應由實施者提出申請,應載明其名稱、代表人、事務所或營業所所在地址、 聯絡電話、統一編號,並蓋登記之印鑑章。

權利變換計畫切結書

■ 內容:切結計畫書圖內容及申請文件,均正確且屬實,如有不實,同意由本 府撤銷原授予之行政處分,不得異議,並不得要求任何賠償或補償。

■ 注意事項:

應由實施者提出切結,應載明其名稱、代表人、事務所或營業所所在地址、 聯絡電話、統一編號,並蓋登記之印鑑章。

權利變換計畫委託書

■ 內容:實施者委託他人辦理都市更新權利變換計畫相關業務(如估價、召開公聽會等)時,應檢附委託關係之委託書。

■ 注意事項:

- 1. 委託書需載明委託人(實施者)名稱、代表人、事務所或營業所所在地址、 聯絡電話、統一編號及受託人(如更新規劃單位、建築師等)之名稱、代表 人、事務所或營業所所在地址、聯絡電話、統一編號。
- 2. 受託人若為法人團體者,應蓋登記之印鑑章。

新北市都市更新審議資料表【範例 23】

■ 內容:請依表據實填寫。

公聽會紀錄回應綜理表【表格內容同範例 6-1】

■ 內容:依據發表人、發表意見,詳實紀錄,並回應處理情形。

專案小組會議審查意見回應綜理表【表格內容參酌範例 6-2】

■ 內容:依據都市更新委員會專案小組會議審查意見依實填寫。

■ 注意事項:

應加註「備註:本計畫書除依專案小組會議中審查意見修正外,其餘內容無異。」

委員會會議紀錄回應綜理表【表格內容參酌範例 6-2】

■ 內容:依據都市更新委員會會議紀錄意見依實填寫。

■ 注意事項:

應加註「備註:本計畫書除依委員會決議事項修正外,其餘內容無異。」

計畫書內容應包括辦理緣起與法令依據、權利變換地區範圍…等 19 項內容及附錄,其順序及摘要內容如下:

青、辦理緣起與法令依據

一、辦理緣起

■ 內容:說明辦理都市更新權利變換之理由。

二、法令依據

■ 內容:依據都市更新條例第19條及第29條辦理。

貳、實施者姓名及住所或居所

■ 內容:應載明實施者名稱、代表人、事務所或營業所所在地址、聯絡電話、統一編號,並應檢附公司執照暨商業登記證(原營利事業登記證)、公司變更登記表、團體立案證明、代表人身分證正、反面影本於附錄。

參、權利變換地區範圍及面積

一、權利變換地區位置

- 內容:說明實施權利變換之重建區段坐落位置,及其與更新單元之區位關係。
- 應檢附圖表:

權利變換地區位置示意圖:以至少可涵蓋基地周邊半徑 250 公尺範圍之地形圖為底圖,標明權利變換地區位置,及其與更新單元之區位關係。

二、權利變換範圍總面積

■ 內容:說明實施權利變換地區之範圍及總面積,應載明所包含之全部土地地號。

■ 應檢附圖表:

- 權利變換地區地籍套繪圖:以1/500以上比例尺之地籍圖為底圖,清楚標明地號、權利變換地區範圍及更新單元範圍。【範例 35】
- 2. 權利變換地區地形套繪圖:以地形圖為底圖,清楚標明權利變換地區範圍,載明權利變換地區四鄰道路,其比例尺應與權利變換地區地籍套繪圖比例尺一致,以利辨識。

肆、原有公共設施用地、公有道路、溝渠、河川及未登記土地之面積

■ 內容:說明權利變換範圍內原有公共設施用地、未登記地及得無償撥用取得 之公有道路、溝渠、河川等公有土地等,列表說明其面積、權屬,並檢附其 各土地位置分布圖。

■ 應檢附圖表:

原有公共設施用地等土地位置分布圖:以1/500以上比例尺之地籍圖為底圖, 清楚標明權利變換地區範圍內各原有公共設施用地等土地範圍。

表 4-1 原有公共設施用地等土地面積表

4 П	T 1 (m ²)	權	屬	
項目	面積 (m²)	所有權人	管理人	
1. 原有公共設施用地				
(1)				
(2)				
2. 未登記地				
3. 公有道路				
4. 公有溝渠				
5. 公有河川				
合計				

■ 注意事項:

上表 3 至 5 項應為無償撥用取得者始得列入,有償撥用者不得列入抵充。

伍、更新前權利關係人名册

一、更新前土地所有權人名册

■ 內容:說明權利變換地區範圍內土地產權分布狀況,包括:土地坐落位置、 面積、所有權人、人數及他項權利等。

■ 應檢附圖表:

更新前土地所有權人名册:

表 5-1 更新前土地所有權人名册

	化 七描	標力	下部)	听有權 部	3	他	項權和	可部	備註
編號	所有權 人/管理	地號	面積	登記	權利	持分	登記	權利	他項權	其他登記
物用加工	八/官埕		(m^2)	次序	範圍	面積	次序	種類	利人	事項等
	X					(m^2)				
合										
計										

■ 注意事項:

- 1. 填表時以所有權人為優先排序依據 (歸戶),即同一土地所有權人擁有數 筆土地時,應集中並依地號由小至大排列。表中產權資料以權利變換計畫申 請報核三個月內之謄本及相關證明文件為準。
- 2. 若基地均座落於相同地段、小段時,則可省略該欄,而改以文字說明。
- 3. 他項權利部「權利種類」中登載他項權利種類,如抵押權、典權、地上權、 永佃權、地役權。
- 4. 備註欄應登載其他登載事項如法院查封、假扣押、假處分或破產登記等或 其他事項。

二、更新前權利變換關係人名册

(一)更新前合法建築物所有權人名册

- 內容:說明權利變換地區範圍內合法建築物產權分布狀況,包括:建號、門牌、坐落地號、面積、所有權人、人數及他項權利等。
- 應檢附圖表:

更新前合法建築物所有權人名册:

表 5-2 更新前合法建築物所有權人名册

	所有權人		標示部			戶	f 有權	部		他項權	 利部	
4P	// /管理 人	建號	門牌	座落地號	面積 (㎡)	登記次序	權利範圍	持分 面積 (m²)	登記次序	權利種類	他項權利人	備註
合計									_	_	-	

- 1. 填表時以所有權人為優先排序依據 (歸戶),即同一建物所有權人擁有數 筆建號時,應集中並依建號由小至大排列。表中產權資料以權利變換計畫申 請報核三個月內之謄本及相關證明文件為準。
- 2. 若基地均座落於相同地段、小段時,則可省略該欄,而改以文字說明。
- 3. 他項權利部「權利種類」中登載他項權利種類,如抵押權、典權。
- 4. 備註欄應登載其他登載事項如法院查封、假扣押、假處分或破產登記等或 其他事項。

(二)更新前地上權、永佃權、耕地三七五租約承租人名冊

■ 內容:說明權利變換地區範圍內地上權、永佃權、耕地三七五租約狀況,載明權利人、設定權利範圍、存續期間及其設定土地之地號、土地面積、土地所有權人、權利範圍等。

■ 應檢附圖表:

更新前地上權 (永佃權、耕地三七五租約承租) 人名册:

表 5-3 更新前地上權(永佃權、耕地三七五租約承租)人名册

	地上權(永佃 權、耕地三七五		設定之	土地				
序		標示	部	所有權部		權利	存續	其他登記
號	租約承租)人	地號	面積 (㎡)	土地所 有權人		範圍	期間	事項等
	合計							

- 1. 填表時以地上權(永佃權、耕地三七五租約承租)人為優先排序依據(歸戶),即同一地上權(永佃權、耕地三七五租約承租)人擁有數筆設定之土地時,應集中並依地號由小至大排列。表中產權資料以權利變換計畫申請報核三個月內之謄本及相關證明文件為準。
- 2. 若基地均座落於相同地段、小段時,則可省略該欄,而改以文字說明。
- 3. 若該權利變換地區範圍內之土地分別設有地上權、永佃權、耕地三七五租 約承租之情事者,應個別列表說明之。
- 4. 備註欄應登載其他登載事項如法院查封、假扣押、假處分或破產登記等或 其他事項。

三、占有他人土地之舊違章建築戶名冊

■ 內容:說明占有他人土地之舊違章建築戶之位置、面積、所有權人人數。

■ 應檢附圖表:

占有他人土地之舊違章建築戶名冊

表 5-4 占有他人土地之舊違章建築戶名冊

序號	門牌號碼	門牌初編時間	所有人	構造	拆除面積(m²)
合計					

應依門牌戶逐一編號,並檢附占有他人土地之舊違章建築戶位置示意圖說明之,若事業計畫與權利變換計畫併送者,得免附。

陸、更新後土地使用及建築計畫

一、土地使用計畫

(一)都市計畫土地使用強度

■ 內容:說明重建區段土地使用計畫之使用強度。

■ 注意事項:

重建區段內除一般使用分區所規定容積率外,個別土地因其個別條件需依本 市土地使用分區管制規則相關規定可增減其容積率者,應附表或計算式說明 之

(二)申請容積獎勵後土地使用強度及允許使用組別

■ 內容:分別說明獎勵後總允建建築容積、獎勵後平均容積率,並說明更新單元允許使用組別及預計容納人口數。

二、建築興建計畫

■ 內容:說明興建計畫,如棟數、樓層、配置、結構等。

■ 應檢附圖表:

1. 建築面積檢討表

表 6-1 建築面積檢討表

1	基地位置							
2	基地使用分區							
	基地面積(m²)							
	法定建蔽率(%)							
	法定建築面積(m²)							
	法定容積率(%)							
7	法定容積樓地板面積	(m²)						
8	都市更新獎勵容積(%)						
9	其他獎勵容積(%) (開放空間、容積移轉、停車獎)	動等)						
10	允建容積率及樓地板面)					
11	法定建蔽率(%)實	法定建蔽率(%) 實設建築面積(m²)						
12	法定空地面積(㎡)實電	没空地面	積(m³)					
13		總樓地板 (㎡)	實設容積率(%)					
	興建樓層數						•	
	4 D - 4 1 M			樓地板	容積樓地	戶數	7.4	樓高
	各層面積計算			面積 (m²)	板面積 (m²)	(戶)	用途	(m)
			2F	(/	()			()
14			1F					
		屋突	面積(m³)					
	地下	層面積	計算 (m³)					
	總樓地	坂面積 約	總計 (m²)					
15	工程造價(元/坪)							
16	停車數量檢討 (位)							

- 2. 各層平面檢討圖:依都市更新條例施行細則 13 條規定,以 1/500 以上比例尺表示,並說明面積計算相關數據。
- 3. 各向立面圖:依都市更新條例施行細則 13 條規定,以 1/500 以上比例尺

表示。

4. 剖面圖:依都市更新條例施行細則 13 條規定,以 1/500 以上比例尺表示, 並標示建築物各層高度。

■ 注意事項:

- 1. 建築設計相關圖面及面積計算等線條、字跡應清楚,並加註相關說明及標註各項設計之尺寸。
- 2. 各層平面圖中有關地下停車場之出入口、車道及迴車空間等,請標註尺寸 及車行動線,以利檢視。
- 3. 法定停車位與獎勵停車位應以文字或圖例分類及編號,並清楚標示各部設計及車道寬度。
- 4. 事業計畫與權利變換計畫分送者,本章節應與事業計畫相關章節一致。

柒、各項公共設施設計施工基準及權屬

內容:配合事業計畫之公共設施與修或改善計畫,說明於權利變換範圍內之 各項公共設施設計與修計畫內容及其土地權屬,施工基準必要時得附圖說 明。

■ 應檢附圖表:

公共設施用地更新後權屬一覽表

表 7-1 公共設施用地更新後權屬一覽表

公共設施種類	名稱	面積 (m²)	位置	管理機關	備註

■ 注意事項:

公共設施用地更新後權屬一覽表「管理機關」乙欄所登載之機關名稱應依公 共設施種類及相關規定登載。

捌、土地改良物拆遷補償費

一、法令依據

■ 內容:說明土地改良物拆遷補償費之法令依據。

二、土地改良物之補償與安置

(一) 合法建築物之補償與安置

■ 內容:配合都市更新事業計畫之拆遷安置計畫,針對權利變換範圍內合法建築物所需拆除或遷移之地上物補償原則、計算方式或採行之相關法規依據(估價或臺北縣興辦公共工程用地地上物拆遷補償救濟自治條例)。實施者應說明發放方式、處理細節。

■ 應檢附圖表:

1. 合法建築物拆遷補償費用明細表

表 8-1 合法建築物拆遷補償費用明細表

序號	門牌	建號	拆除 面積 (m²)	補償 面積 (m²)	補償 單價 (元/㎡)	補償 總價 (元)	所有權人 (管理單 位)	權利範圍	應補償 總價 (元)

2. 合法建築物拆遷安置費用明細表

表 8-2 合法建築物拆遷安置費用明細表

序號	門牌	受安置人	拆遷安置費用(元)

■ 注意事項:

- 1. 拆遷補償費核計標準請依照更新條例第 36 條、臺北縣都市更新權利變換 計畫提列共同負擔項目及金額審議原則規定辦理。
- 實際發放補償金額是否尚須扣除代為拆除或遷移費用,應依個案狀況說明之。
- 3. 拆遷安置費用應依個案情形提列,得比照「臺北縣興辦公共工程用地地上 物拆遷補償救濟自治條例」拆遷標準金額,但若高於此標準,應述明原因。
- 4. 本節拆遷安置內容應與權利變換計畫土地改良物拆遷補償費對應。

(二) 其他土地改良物之補償

■ 內容:配合都市更新事業計畫之拆遷安置計畫,說明權利變換範圍內土地改良物(包括:更新單元外公共設施用地上之違建戶、非占有他人土地之建築、增建等非合法建築物)所需拆除或遷移之地上物補償原則、計算方式或採行之相關法規依據。

■ 應檢附圖表:

其他土地改良物補償費用明細表

表 8-3 其他土地改良物補償費用明細表

序號	門牌/ 地號	拆除面積 (㎡)	補償面積 (m²)	補償單價 (元/㎡)	應補償總價 (元)	受補償人

■ 注意事項:

- 1. 若為附著於合法建築物之違法增建部分,應將附著之主建物門牌載於明細表中門牌乙欄。若無門牌者,且無法認定是否附著之主建物者,應表明其座落地號。
- 2. 實際發放補償金額是否尚須扣除拆遷費用,應依個案狀況說明之。
- 3. 本節拆遷安置內容應與權利變換計畫土地改良物拆遷補償費對應。

三、補償金發放時程

■ 內容:分別說明合法建築物及其他土地改良物拆遷補償費用、拆遷安置費用 發放時程。

玖、舊違章建築戶處理方案

一、法令依據

■ 內容:配合都市更新事業計畫之拆遷安置計畫,說明處理占有他人土地之舊 違章建築戶之法令依據。

二、舊違章建築戶之認定

■ 內容:說明舊違章建築戶認定基準,並載明數量、位置、受補償人及面積。

三、處理方案

■ 內容:說明占有他人土地之舊違章建築戶處理方式(以現地安置或異地安置或以現金補償基地內舊違章建築戶)、補償金預計發放時程等。

■ 應檢附圖表:

1. 占有他人土地之舊違章建築戶之補償明細表

表 9-1 占有他人土地之舊違章建築戶之補償明細表

序號	門牌	占有土地 地號	拆除面積 (㎡)	補償面積 (m²)	補償單價 (元/㎡)	應補償總價 (元)	受補償 人

2. 申請現地安置戶安置價值明細表

表 9-2 申請現地安置戶安置價值明細表

序號	門牌	受安置人	現地安置面積 (㎡)	安置單價 (元/㎡)	申請安置價值
	合計				

■ 注意事項:

- 1. 若採現金補償方式者,應檢附占有他人土地之舊違章建築戶之補償明細表。
- 2. 若採現地安置者,應檢附申請現地安置戶安置價值明細表。
- 3. 若採異地安置者,請檢附申請異地安置戶成本明細表。
- 4. 申請現地安置戶之安置單價以計算銷售淨利之銷售單價為準,安置價值是 否尚需扣除其應負擔之更新成本,依個案情況說明之(例如:該成本計算方 式、由實施者先行代墊或受安置戶自行以現金支付或其他方式繳納等)。
- 5. 本節拆遷安置內容應與事業計畫舊違章建築戶處理方案對應。

拾、權利變換所需費用

一、權利變換地區範圍成本說明

■ 內容:列明權利變換地區範圍內所需之更新事業實施經費項目及金額,包含 工程費用、權利變換費用、貸款利息、稅捐及管理費用等。

■ 應檢附圖表:

都市更新權利變換地區範圍實施經費明細表

表 10-1 都市更新權利變換地區範圍實施經費明細表

(依據 104 年 1 月 16 日修正發布「新北市都市更新權利變換計畫提列共同負擔項目 及金額基準」)

			人 亚吸基干」/			
總項目	項目		細項	數量	單價	總價
		(一)建築設計費」	用			
		(二)營建費用(含	公益設施樓地板面積)			
		(三)工程管理費				
	一、重建費	(四)空氣污染防炎	制費			
	用		1.公寓大厦公共基金			
	/ · •	, ,	2.外接水、電、瓦斯管線工程費			
		用	3.建照執照相關規費			
			4.其他			
壹、			重建費用(A)合計:			
工程費用		(一)公共設施 (路、溝渠、兒童	1.地上物拆遷補償費			
) (A)	二、公共及 公益設施	遊樂場、鄰里公				
		園、廣場、綠 地、停車場)	3.公共設施用地捐贈本市土地成本			
		(二)公益設施認 養捐贈費用	1.室內裝修費用			
		· 医· 对 对 员 / 门	2.公益設施認養經費			
		(三)捐贈本市都	市更新基金			
	三、申請各 委辦費	項建築容積獎勵	後續管理維護計畫相關經費及相關			
			工程費用 (A) 合計:			
		(一)都市更新規				
		(二)不動產估價	費用(技師簽證費)			
貳、	一、調查費	(三)土地鑑界費				
權利		(四)鑽探費用				
變換		(五)鄰房鑑定費)				
費用	二、更新前	土地及建物測量	費用			
(B)	三、土地改	良物拆遷補償費	用 (一)建築改良物 (二)其他土地改良物			
	四、上右仙	人土地之舊違章	12 - 1			
	四、白月他	八工地人皆连早	生			

總項目	項目	細項	數量	單價	總價
	五、拆遷安 置費	合法建築物拆遷安直質(建物租金補貼)			
	六、地籍整 理費	更新後土地分割或合併、建物登記規費、土地登記 規費、建物第一次測量費、地政事之費用及抵押權 設定、塗銷登記等費用			
	七、審查費				
	八、其他必				
		權利變換費用(B)合計:			
參、貸 款利息 (C)		貸款利息(C)合計:			
	一、印花稅				
肆、稅	二、營業稅				
捐(D)		稅捐(D)合計:			
	一、行政作	業費用			
在、答	二、信託費	用			
理費用	三、人事行	政管理費用			
	四、銷售管:	理費用			
(E)	五、風險管:	理費用			
		管理費用(E)合計:			
陸、都					
' ' —		相關法令變更都市計畫,應提供或捐贈之一定金			
-C - C / \		土地或樓地板面積,及辦理都市計畫變更所支付之			
	委辦費				
(F)					
柒、容	由结穴结构	铀 化十儿 2 穴 住 唯 2 弗 田 丑 禾 坳 弗			
積移轉 弗田(C)	甲 萌谷 植移	轉所支付之容積購入費用及委辦費			
費用(G)	1 44	同負擔費用(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)總計:			
	共1	5 只 1/5 貝 ハ (ハ)			

- 1. 各項認列標準應依「臺北縣都市更新權利變換計畫提列共同負擔項目及金額審議原則」提列。
- 2. 本章節所提列費用應與事業計畫財務計畫「更新事業實施經費」章節對應。

(一) 工程費用:

■ 內容:逐項說明提列內容。

■ 注意事項:

- 1. 本章節所提列費用應與事業計畫財務計畫「更新事業實施經費」章節對應。
- 2. 事業計畫核計工程費用之物價調整基準日應視下列情況分別訂定:
- (1)事業計畫與權利變換計畫併送者,其物價調整基準日以評價基準日為準。
- (2) 事業計畫與權利變換計畫分送者,事業計畫工程費用之物價調整基準日

以評價基準日為準。

- 應檢附圖表:
 - 1. 營造工程費用明細表
 - 2. 公寓大廈之公共基金費明細表

表 10-2 營造工程費用明細表

項次	工程項目	單位	單項成本 (複價)	平均造價 (元/m²)	成本百分比 (%)
壹	建築工程				
1	假設工程				
2	基礎工程				
3	結構體工程				
4	外部裝修工程				
5	內部裝修工程				
6	門窗工程				
7	防水隔熱工程				
8	雜項工程				
9	景觀工程(含庭園及綠化工程)				
10	設備工程(電梯、廚具)				
	小計				
煮	機電工程				
1	電器工程				
2	弱電設備工程				
3	給排水工程				
4	生活廢水工程				
5	消防設備工程				
6	通風工程及空調設備				
	小計				
	合計(壹+貳)				
管理費	(含保險、利潤)10%				
營業稅	2(5%)				
	總計				

表 10-3 公寓大廈之公共基金費明細表

法定工程造價(元):							
費率級距	費率 (%)	金額計算(元)					
0 萬元~1000 萬元	2. 0						
1000 萬元~10000 萬元	1.5						
10000 萬元~100000 萬元	0.5						
合 計							

(二) 權利變換費用:

- 內容:逐項說明提列內容,包括:都市更新規劃費(含調查費、不動產估價及簽證費)、測量費、合法建築物拆遷補償金額、占有他人土地之舊違章建築戶拆遷補償費、地籍整理費等。
- 注意事項: 本章節所提列費用應與事業計畫財務計畫「更新事業實施經費」章節對應。

(三)貸款利息:

■ 內容:說明貸款利息提列內容。

■ 注意事項:

本章節所提列費用應與事業計畫財務計畫「更新事業實施經費」章節對應。

(四)稅捐:

■ 內容:說明稅捐提列內容。

■ 注意事項:

本章節所提列費用應與事業計畫財務計畫「更新事業實施經費」章節對應。

(五)管理費用:

■ 內容:逐項說明提列內容,包括:人事行政管理費、營建工程管理費(CM)、 銷售管理費、風險管理費及其他費用等。

■ 注意事項:

1. 本章節所提列費用除風險管理費外,應與事業計畫財務計畫「更新事業實施經費」章節對應。

2. 「風險管理費」係指權利變換計畫核算土地所有權人共同負擔費用中提列 予實施者之合理利潤科目。

二、費用負擔計算

■ 內容:說明需由土地所有權人共同負擔之費用、實施更新事業平均單價。

■ 注意事項:

依據前節都市更新權利變換地區範圍實施經費,扣除相關收入或政府補助費用(例如:申請現地安置戶所現金繳納之更新成本、公共設施管理機關提供之經費補助,或依法獲得政府單位更新事業相關費用補助),核計需由土地所有權人共同負擔之費用總數額,除以權利變換地區總產權面積計算實施更新事業平均單價。

拾壹、更新前後權利價值鑑價

一、評價基準日

■ 內容:說明權利變換所依據之更新前後權利價值其評價基準日。

二、鑑價結果比較

- 內容:說明三家以上鑑價機構鑑價成果,列表摘錄更新前土地價值、更新後 房地價值、土地所有權人應分配價值等,並將成果報告書摘要於本計畫書附 錄中。
- 應檢附圖表:

三家鑑價機構鑑價結果比較表

表 11-1 三家鑑價機構鑑價結果比較表

	項目	 ○○○不動產估 價師聯合事務所	○○○不動產估 價師聯合事務所
更新前	土地平均單價(萬元/坪)		
土地價值	更新前土地總價(元)		
	地面層平均建坪單價(元/坪)		
更新後	二樓以上平均建坪單價(元/		
房地價值	車位平均價格(元/個)		
	更新後總權利價值(元)		
土地所在	有權人應分配權利價值(元)		

鑑價成果報告書應於申請報核時一併檢附。

三、鑑價結果選定

■ 內容:說明選定作為權利變換計算依據之鑑價機構及其選定理由。

四、更新前後鑑價結果

(一)更新前鑑價結果

■ 應檢附圖表:

1. 更新前各土地權利價值表

表 11-2 更新前各土地權利價值表

序號	地號	土地面積 (m²)	土地面積 (坪)	公告現值 (元/㎡) (元/坪)		土地單價 (元/坪)	土地價值 (元)
合計							_

2. 更新前各土地所有權人權利價值表

表 11-3 更新前各土地所有權人權利價值表

序號	土地所有權人	地號	面積 (㎡)	權利範圍	持分 面積 (m²)	更新前土 地權利價 值合計 (元)	備註
合計							

■ 注意事項:

- 1. 填表時以所有權人為優先排序依據 (歸戶),即同一所有權人擁有數筆土 地時,應加列「權利價值合計」欄位。
- 2. 備註欄應註明該土地之權利變換關係人,權利變換關係人與土地所有權同

一人時則免註明。

- 3. 若有權利變換關係人時,本表權利價值乙欄需扣除權利變換關係人之權利 價值,並應增列表 11-4 更新前權利變換關係人權利價值表。
- 4. 所有權人及權利變換關係人之權利價值比例合計應為100%。

表 11-4 更新前權利變換關係人權利價值表

權利	横利	所座	所座落或設定之土地		權利變換關係之		價值占所		更新前	
	標元	下部	所有	權部	權	利	唑洛 或設	地權利	土地權	
序號	關係人	地號	面積	所有	權利	權利	權利	定土地價值之比例	價值 (元)	利價值 比例
			(m²)	權人	範圍	種類	範圍	(%)		(%)
合計										

■ 注意事項:

- 1. 填表時以人為優先排序依據 (歸戶),即同一人擁有數個權利來源時,應 加列「權利價值合計」欄位。
- 2. 權利變換關係之權利乙欄請填寫權利種類、權利範圍,權利種類包括:合 法建築物所有權、地上權、永佃權、耕地三七五租約承租權等。
- 3. 所有權人及權利變換關係人之權利價值比例合計應為100%。
- 4. 價值占所座落或設定土地價值之比例乙欄除依都市更新條例第 39 條規 定,以協議結果為依據者,應檢附相關證明文件於附件冊外,其餘應由鑑價 機構評定之。

(二)更新後鑑價結果

■ 內容:說明更新後各分配單元價值、停車位價值及更新後總價值。

■ 應檢附圖表:

1. 更新後各分配單元價值表

表 11-5 更新後各分配單元價值表

	分配單元 代號	總產權面積合計			二樓以上平	
序號		(m²)	(坪)	建坪單價 (元/坪)	均建坪單價 (元/坪)	權利價值 (元)
				總	計	

2. 更新後停車位價值表

表 11-6 更新後停車位價值表

樓層	類型	數量(個)	車位價格 (元/個)	價值(元)
			總計	

■ 注意事項:

「類型」欄位應載明停車位屬機械車位或平面車位及其車位尺寸,並於後續 對應分列其車位數量、單價及總價。

拾貳、共同負擔

一、用地負擔

(一)列入共同負擔之公共設施用地項目及面積

■ 內容:就事業計畫中權利變換範圍內,依都市更新條例第30條所列7項共 同負擔公共設施用地項目及面積。

(二)抵充之公有土地用地面積

■ 內容:說明之可供抵充之公有公共使用用地面積。

(三)土地所有權人負擔公共設施用地面積

內容:本權利變換地區範圍內,依都市更新條例第30條所列7項共同負擔公共設施用地項目及面積,扣除前節抵充之公有土地用地面積,計算土地所有權人負擔之公共設施用地面積。

(四)平均公共設施用地負擔比例

■ 內容:說明平均公共設施用地負擔比例【平均公共設施用地負擔比例=土地 所有權人負擔公共設施用地面積/(權利變換地區總面積-抵充之公有土地 用地面積)】

二、費用負擔

(一)費用負擔總額

■ 內容: 敘明前章所載之需由土地所有權人共同負擔之費用總額。

(二)更新後總價值

- 內容:說明更新後可供土地所有權人及權利變換關係人分配之更新後土地及 建築物總價值。
- 注意事項: 應參照選定之估價報告書所載總價值之估算。

(三) 平均費用負擔比例

■ 內容:費用負擔總額除更新後總價值之比例。

三、土地所有權人平均共同負擔比例

■ 內容:平均公共設施用地負擔比例及平均費用負擔比例相加核計土地所有權人平均共同負擔比例。

四、土地所有權人共同負擔額度

- 內容:依各土地所有權人權利變換價值比例,核算費用共同負擔額度。
- 應檢附圖表:各土地所有權人費用共同負擔表

表 12-1 費用共同負擔表

	土地所有	權利價值	權利價 值比例 (%)	負担	費用共同負擔	
編號	權人	(元)		現金繳納 (元)	更新後房地折 價抵付(元)	合計(元)
						(,0)
A						
合計						

若有權利變換關係人,應增加權利變換關係人費用共同負擔表,說明其費用負擔。

拾參、更新後分配面積及位置

一、更新後供分配之土地

■ 內容:說明權利變換地區範圍扣除七項公共設施用地後之可供分配之土地及 其面積。

二、更新後供分配之建築物及其土地應有部份

■ 內容:說明權利變換地區範圍建築物及其土地應有部分之總面積,包括:擬 捐贈之公益設施、已優先指配之非七項公共設施者、可供土地所有權人、權 利變換關係人、實施者及申請現地安置戶分配之分配單元規劃,並分別載明 應載明各分配單元之建物面積、位置及其土地應有部分、可供分配之車位數 量等。

■ 應檢附圖表:

1. 更新後土地及建築物之分配面積表

表 13-1 更新後土地及建築物分配面積表

分配	土地應	有部份	建物面積				
單元	總面積	權利範圍	主建物	附屬建物	共同使用	合計	
代號	(m^2)	作小里。连	(m^2)	(m^2)	(m^2)	(m^2)	
總計							

- 2. 更新後建築物分配單元及位置對照圖:圖面上應標示更新後可供分配土地 及建築物代號。【範例 36】
- 3. 更新後停車位分配單元及位置對照圖:圖面上應標示更新後可供分配停車位代號。【範例 37】

拾肆、申請分配及公開抽籤作業方式

一、申請分配位置通知

■ 內容:說明更新後分配協調過程及結果(例如:權利變換意願調查發函時間、申請分配期間等)。

■ 注意事項:

- 1. 應檢附權利變換意願暨更新後申請分配位置調查函、權利變換意願調查 表、更新後分配位置申請書、分配結果彙整表於附件冊。
- 2. 若有合併分配之狀況,應檢附更新後合併分配協議書於附件冊。

二、公開抽籤日作業紀錄及抽籤結果

■ 內容:說明需辦理抽籤事由(如申請分配位置重複、達最小分配單位但位於 規定期間內提出申請者)、抽籤方式、抽籤結果,通知狀況、選配方式及結 果、拒絕及無法選配處理情形等。並檢附公開抽籤紀錄、照片等相關文件附 件冊。

■ 應檢附圖表:

公開抽籤日作業紀錄處理情形彙整表

表 14-1 公開抽籤日作業紀錄處理情形彙整表

序號	抽籤原因	權利人	抽籤結果	通知情形
	□同一位置有二人			□雙掛號,已收件未回覆
	以上申請分配			□雙掛號,無法送達
	□未於規定期限內			□其他
	提出申請者			
	□同一位置有二人			□雙掛號,已收件未回覆
	以上申請分配			□雙掛號,無法送達
	□未於規定期限內			□其他
	提出申請者			
	□同一位置有二人			□雙掛號,已收件未回覆
	以上申請分配			□雙掛號,無法送達
	□未於規定期限內			□其他
	提出申請者			

- 1. 「抽籤結果」乙欄應載明分配單元及車位編號。
- 2. 「通知情形」乙欄應勾選通知情形,並加註無法送達原因,例如:查無此 人、遷移不明、查無此址、招領逾期、拒收等。

拾伍、不參與分配名冊

一、未達最小分配面積,不能參與權利變換者

■ 內容:說明最小分配面積之單元編號、單元價值、單元面積及設計依據或理由,載明更新後應分配權利價值未達前述單元價值,不能參與權利變換者之情形。

二、不願參與權利變換分配,而領取現金補償者

■ 內容:彙整權利變換意願調查表中勾選不願參與權利變換分配之名單,並說明辦理情形。

三、現金補償之計算與發放

(一) 現金補償金額計算

- 內容:列表載明上兩節不能及不願參與權利變換之土地所有權人名單及其現金補償額度。
- 應檢附圖表:

不參與分配之土地所有權人名冊

表 15-1 不參與分配之土地所有權人名冊

序號	姓名	不願	不能	現金補償額度 (元)	備註
合計					

(二)實際發放金額

■ 內容:說明補償金實際發放金額或應先扣除之項目(如土地增值稅及欠稅、 代為清償費用等)。

(三)補償費用發放時間

■ 內容:依權利變換實施辦法規定由實施者於權利變換計畫發布實施之日起2個月內,通知受補償人於通知之日起30日內領取,逾期不領者,依法提存。

拾陸、土地及建築物分配清冊

一、申請分配結果

■ 內容:說明土地所有權人及權利變換關係人之應分配權利價值及其分配結果。

■ 應檢附圖表:

土地及建築物分配清冊 (土地所有權人及權利變換關係人): 本清冊應以 A3 横向全幅方式列表說明。

表 16-1 土地及建築物分配清冊 (土地所有權人及權利變換關係人)

	更	新前								更	新後						
	原土地	土地	權利	受	應分		分配	單元			停車	阜位			預計線		
	所有權	權利	價值	配	配權									實分配	額億		
序號	人/權利	價值	比例	人	利價	111 -	111 -	145 6 1	/TE / L	+ 1.	1at & 1	+ 1.	/TL / L	權利價	繳	領	備
	變換關	(元)		姓	值(元)	單元				車位	權利	車位	價值	值 (元)			註
	係人			名		編號	價值	範圍	小計	編號	範圍	價	小計	C=A+B	(元)	(元)	
									(元)A			值	(元) B				
合計																	

■ 注意事項:

- 1. 單一土地所有權人若分配數個分配單元或停車位者應逐一分列載明,並將 其價值加總合計於「小計」欄。
- 2. 參與權利變換分配者請優先排序,不參分配者集中置於其後。

二、實施者分配結果

■ 內容:說明實施者分配結果。

■ 應檢附圖表:

土地及建築物分配清冊 (實施者):本清冊應以 A3 橫向全幅方式列表說明。

表 16-2 土地及建築物分配清冊(實施者)

							更亲	斤後						
占	實	應分				分配	單元				實分配權	預計 差額		
序號	施者	配權利價		建等	条物			停車	单位		利價值	繳	領	備註
	名稱	值 (元)	單元編號	單元價 值		價值小 計(元)A	車位 編號	權利範圍	車位價 值	價值小 計(元) B	(元)C =A+B	(元)	(元)	
合 計														

若更新個案擬捐贈公益設施或有優先指配非七項公共設施之情事者,須增列 「捐贈為公有之土地及建築物分配清冊(公益設施)」或「優先指配之公共設 施土地及建築物分配清冊表」。

三、現地安置戶

■ 內容:說明申請現地安置戶分配結果。

■ 應檢附圖表:

土地及建築物分配清冊 (現地安置戶): 本清冊應以 A3 横向全幅方式列表說明。

表 16-3 土地及建築物分配清冊 (現地安置戶)

							更亲	斤後						
卢		應分				分配	單元				實分配權	預計 差額		
序號	受配 人姓	配權利價		建築	秦 物			停車	单位		利價值	繳	領	備註
	名	值 (元)	單元編號	單元價 值	權利範圍	價值小 計(元)A	車位 編號	權利範圍	車位價 值	價值小 計(元) B	(元)C =A+B	(元)	(元)	
合計														

拾柒、地籍整理計畫

一、地界整理計畫

■ 內容:說明更新後地界調整之情形,附圖說明預計產權登記之地界線、暫編地號,並列地籍整理計畫表載明暫編地號、面積。

■ 應檢附圖表:

權利變換後更新單元地籍套繪圖:比例尺應為 1/500 以上。【範例 38】 地籍整理計畫表

表 17-1 地籍整理計畫表

序號	更新前地號	面積 (m²)	分區	更新後合併 暫編地號	面積 (m²)
合計					

二、土地、建物及他項權利登記

(一) 土地及建物登記清册

■ 內容:說明土地及建物更新前後變動情形,並列土地及建物登記清冊表說明之。

■ 應檢附圖表:

1. 土地登記清冊表:本清冊應以 A3 橫向全幅方式列表說明。 2. 建物登記清冊表:本清冊應以 A3 橫向全幅方式列表說明。

表 17-2 土地登記清冊表

				土	地更新	新前原章	載情形				土地更新	後變動	情形
序		標	示	部			所有權部		標力	下部	所有權		備註
號	鄉鎮	段							地號	面積	所有權人	權利	他項權利部/其他
	市區	段						範圍	地號	(m²)	(管理者)	範圍	登記事項情形
合													
計													

表 17-3 建物登記清册表

									更新	後變動	情形				
項	目								標示部				所有	權部	備註
序	分配單		建	物生	兰落			層	主建物	附屬面積		共用部份 面積 (m³)	所有權人	權利	他項權利部
? 號	元編	權利種類						次	面積 (m²)	雨遮	陽台	權利範圍	(管理者)		/其他登記事項情形
合計															

- 1. 「權利種類」乙欄應載明所有權或其他權利種類。
- 2. 「共用部份」應載明面積,若有數種共用部分得自行增加欄位載明,並附 註說明其種類,「權利範圍」乙欄應載明持分比例,但若為車公需載明車 位編號。

(二)他項權利登記清冊

■ 內容:依更新前後土地分配清冊內註明他項權利中抵押權及典權未能協議消滅之土地,將更新前所載之土地轉載於更新後原載情形欄內。

■ 應檢附圖表:

- 1. 土地他項權利登記清冊表:本清冊應以 A3 橫向全幅方式列表說明。
- 2. 建物他項權利登記清冊表:本清冊應以 A3 橫向全幅方式列表說明。

表 17-4 土地他項權利登記清冊表

	所				更	シ新ア	前							更新	後		
編號	有	標力	下部	登記	設定	權	設定	權利	存續	設定	標	示部	設定	權		W/C	原登記收 件字號
3/10	作人	地號	面積 m ²		權利種類	利人	權利範圍	價值	期間	義務人	地號	面積 (m²)	權利種類	利人	權利範圍	義務 人	(轉載抵押權、典權)
合計																	

表 17-5 建物他項權利登記清冊表

					_	新後			
編號	所有權人	分配單 元編號 (建號)	設定權利種類	設定權利範圍	權利人	權利價值	存績期間	設定義務人	原共同擔保土地登記 收件字號 (轉載抵押權、典權)
合計									

(三)限制登記清册

內容:依更新前後土地分配清冊內註明設有法院查封、假扣押、假處分或破產登記,及其他法律所為禁止處分之登記土地,按更新前所載之土地,逐筆由土地或建物登記簿轉載於更新後原載情形欄內。

■ 應檢附圖表:

- 1. 土地限制登記清冊表
- 2. 建物限制登記清册表

表 17-6 土地限制登記清冊表

				更新前原	原載情	形			更新後	變更情	青形		
編號	標地號	示部 面積 (㎡)	記	所有權 人(管 理者)	權利範圍		限制登記事項	標示部 面積 (m³)	所有權人 (管理者)	權利範圍	權利 種類	限制登記事項	備註
合計													

表 17-7 建物限制登記清册表

			更	新前原	原載情	形				更	新後	變更情	形		
編號	分配元編號	門牌	建物坐落地號	登記次序	所有權人	權利範圍	權利種類	限制登項	分單元編號	建物坐落地號	所有權人	權利範圍	權利種類	限制記事項	備註
合計															

- 1. 本章各登記清冊表應與「拾伍、土地及建築物分配清冊」所載內容對應無誤。
- 2. 限制登記事項應與謄本登載內容相同。

拾捌、實施進度

■ 內容:載明事業計畫核定後各階段實施年期(月)。

■ 應檢附圖表:

都市更新事業實施進度表

表 18-1 都市更新事業實施進度表

序號	進度	年	年	年	年	年	年
分號	近及	月	月	月	月	月	月
1	事業計畫核定公告						
2	申請權利變換計畫報核						
3	權利變換計畫核定公告						
4	申請拆除及建造執照						
5	改良物殘餘價值補償						
6	申請更新期間稅捐減免						
7	土地補償金發放作業						
8	地上物騰空拆除						
9	工程施工						
10	申請使用執照						
11	送水送電						
12	申請測量						
13	釐正圖冊						
14	接管						
15	計算及找補差額價金						
16	產權登記						
17	申請更新後稅捐減免						
18	更新成果備查						

- 1. 需載明確實年度,應載至年月。
- 事業計畫及權利變換計畫併送者,實施進度應從「事業計畫暨權利變換計 畫核定公告」開始載明。

拾玖、其他應加表明事項

■ 內容:視實際情形說明權利變換應加表明事項,或都市更新審議委員會審議都市更新事業計畫後所要求之相關事項。

附錄:

附錄一:實施者證明文件

■ 內容:實施者係指依都市更新條例規定實施都市更新事業之機關、機構或團體。機構以股份有限公司為限,應檢附公司營利事業登記證(公司執照暨商業登記證)或團體立案證明,核准為實施者之證明文件。

■ 注意事項:

- 1. 檢附公司營利事業登記證(公司執照暨商業登記證)、公司變更登記表、 團體立案證明。
- 2. 應檢附代表人身分證正、反面影本。
- 3. 都市更新事業計畫與權利變換計畫併送者,免附。

附錄二:都市更新事業計畫核定函

- 內容:依據都市更新權利變換實施辦法第4條規定,應檢附本府核定之都市 更新事業計畫之證明文件。
- 注意事項:

都市更新事業計畫與權利變換計畫併送者,免附。

附錄三:三家估價報告書摘要

■ 注意事項:

- 內容請參考本府都市更新處所訂頒「臺北縣○市○段○小段○地號等○筆 土地更新單元更新前後不動產權利價值估價報告書摘要範本」。
- 2. 選定作為權利變換計算依據之鑑價機構之估價報告書摘要應置於三家估 價報告書摘要之首。

二、附件册內容及其注意事項

申請都市更新事業計畫,除檢附事業計畫說明書外,應將相關附件製作目錄依下列順序裝訂成冊,附件冊有黏貼處均應加蓋騎縫章。

若採事業計畫與權利變換計畫一併申請報核者,附件冊得合併製作,加 附「附件六都市更新權利變換意願調查及分配位置申請」即可。

附件一、土地權利證明文件

(一) 地籍圖謄本

■ 注意事項:

應檢附地政單位核發之地籍圖謄本正本(不接受電子謄本),核發日期應為事業計畫申請報核當日。

(二) 土地登記簿謄本

■ 注意事項:

應檢附地政單位核發之土地登記簿謄本正本(不接受電子謄本)。 土地登記簿謄本核發日期應與地籍圖謄本核發日期相同,且核發日期應為事 業計畫申請報核當日。

(三)建物登記簿謄本(或合法建物證明)

■ 注意事項:

應檢附地政單位核發之建物登記簿謄本正本 (不接受電子謄本),核發日期應 為事業計畫申請報核當日。

檢附合法建物證明、建物保存登記證明或已領得使用執照證明。

(四)建築線指示圖

■ 注意事項:

檢附建築線指示圖。

(五)土地使用分區及公共設施用地證明書

■ 注意事項:

檢附申請報核日前3個月內申請之土地使用分區證明。

附件二、公聽會紀錄

(一) 公聽會邀請名單暨通知方式說明

- 1. 公聽會開會通知單需加蓋實施者印章【內容格式參酌範例 19】。
- 2. 需邀請有關機關、學者專家及當地居民代表參加。
- 3. 需通知更新單元內土地、合法建築物所有權人及他項權利關係人、囑託限 制登記機關及預告登記請求權人參加。
- 4. 「通知」方式可採自行送達或交由郵政機關以掛號附回執(雙掛號)方式送達。

(二)通知掛號函件執據

■ 注意事項:

- 1. 交由郵政機關送達者應檢附郵寄執據正本,並有郵戳為憑。
- 2. 採自行送達者應檢附證明文件。

(三)公告資料及張貼紀錄

■ 注意事項:

- 1. 公聽會主辦人應為事業計畫實施者。
- 2. 公告資料【範例 20】需加蓋實施者印鑑。
- 3. 公聽會之日期及地點應於 10 日前刊登當地政府公報或新聞紙 3 日,並張貼於當地村(里)辦公處之公告牌並拍照存證,公聽會當日不計入該 10 日之計算,刊登日期至少 1 日位於 10 日前即可(例如:5 月 14 日將召開公聽會,至少應在 5 月 3 日開始登刊於新聞紙三日、張貼公告),檢附刊登報紙正本【範例 21】及張貼照片。

(四) 公聽會簽到簿

■ 注意事項: 檢附簽到簿(正本)。

(五)公聽會會議紀錄及照片

■ 注意事項:

- 1. 會議紀錄主席及紀錄需簽名。
- 2. 公聽會當天主席非實施者時,應補充說明,並出具委託書。

附件三、都市更新權利變換意願調查及分配位置申請

- (一)權利變換參與意願及申請分配結果綜理表【範例 39】
- (二)權利變換意願暨更新後申請分配位置調查函
 - 注意事項:

權利變換意願暨更新後申請分配位置調查函【範例 40】、權利變換意願調查表 【範例 41】:申請人需簽名及蓋章。

檢附郵寄執據,並有郵戳為憑。

(三)更新後分配位置申請書【範例 42】

■ 注意事項:

- 1. 更新後分配位置申請書得依個案情形與權利變換意願調查表製作於同一文件,一併調查。
- 2. 若有合併分配之狀況,應檢附更新後合併分配協議書【範例 43】。

(五)公開抽籤紀錄

■ 注意事項:

應包含公開抽籤紀錄表**【範例 <u>44</u>**】及照片、公開抽籤日期及抽籤結果之通知掛號函件收據。

附件四、占有他人土地舊違章建築戶處理協議書【範例 31、32、33】

- 協議書內容:測量面積及補償面積外,若為現金補償處理方式需載明補償金 計算原則及數額、補償金給付原則及時機等;若為現地安置處理方式需載明 分配價值、選配原則及差額價金找補原則等。
- 注意事項: 得檢附協議書影本。

附件五、其他相關證明文件

第陸章 範例說明

一、都市更新事業概要計畫書範例

【範例1】事業概要封面

《註1》新北市〇〇區〇〇段〇〇小段〇〇地號等〇〇筆土地都市更新 事業概要計畫 《註2》【送件版】



《註3》 申請人:○○○○○○○○

受託人: ○○○○○○○○○

《註4》 中華民國 ○○○年○○月

《註1》:1.除地段號之小段、道路為國字外,數字以阿拉伯數字標明。

2. 以相對位置居中之地號為代表地號,案名統一為:「擬 <u>訂新北市</u>○○市○○ 段(○○小段)○○地號等○○筆土地都市更新事業概要案」。

《註2》:1. 需註明為送件版、第一次補正版、第二次補正版或核准版。

2. 核准版封面應加註核定發文字號,並設書背,標明案名及日期。

《註3》: 需載明申請人、受託人。

《註4》:封面日期載明至年月即可,以送補件時間為準。

【範例 2-1】事業概要申請書(自然人申請)

都市更新事業概要申請書

	名: 擬 <u>訂</u> 新北市○○區 請更新單元範圍面					概要案」						
■使	用分區:											
■申	請理由及依據:											
	據「都市更新條例 其他相關證明文件	_	見定申請實施都	市更新事業,	檢具都市更新	「事業概要計畫 書	書併同公聽會 紹	已錄、10 分之 1	以上私有土地	也及私有合法建	· 築物所有權人同]意書
■ 申	請事項:											
申	請都市更新事業概	要核准。										
								人印	申::			
						申請人	:		(如係>	未成年,需由法定	2代理人共同出具)	
						身份證字號	:					
						聯絡住址	Ł <u>:</u>					
						聯絡電詞	£ <u>: </u>					
中	華	民	國	\circ	0	年	\circ	0	月	\circ		日

【範例 2-2】事業概要申請書(法人團體申請)

■ 案名:

■ 申請理由及依據:

都市更新事業概要申請書

「擬 <u>訂</u> 新北市○○區○○段(○小段)○○地號等○○筆土地都市更新事業概要案」 申請更新單元範圍面積:(需載明更新單元所有地號、建號、面積)
使用分區:

依據「都市更新條例」第○○條規定申請實施都市更新事業,檢具都市更新事業概要計畫書併同公聽會紀錄、10分之1以上私有土地及私有合法建築物所有權人同意書

及其他相關證明文件。

代表人: 聯絡地址: 聯絡電話:

中華民國○○年○○月○○日

【範例 2-3】事業計畫申請書 (自然人申請)

都市更新事業計畫及都市設計審議申請書

■ 案/	名:												
「扌	「擬 <u>訂</u> 新北市〇〇區〇〇段(〇小段)〇〇地號等〇〇筆土地都市更新 <u>事業計畫</u> 案」												
■申言	請更新單元範圍西	面積:(需載明	更新單元所有	地號、建號、西	面積)								
■ 使月	用分區:												
■申討	請理由及依據:												
1.	依據「都市更新			施都市更新事	業,檢具都市	可更新事計畫書(并同公聽會紀錄	录、與第○○條	規定同意比例	之私有土地及	私有合法建築物		
	人同意書及其他	2相關證明文件	- 0										
2.	依據都市計畫法	告新北市施行 維	」則第○條規定	/○○○(請填)	寫都市計畫第	民名)土地使用管	制規定,辦理	都市設計審議事	<u> 宜。</u>				
■申言	請事項:												
申言	請都市更新 事業	計畫 核准 及都	『市設計審議。										
									-				
									事!				
						申 請 人:			(如係:	· _ (如係未成年,需由法定代理人共同出具)			
						身份證字號	:						
						聯絡住士	止 <u>: </u>						
						聯 絡 電 話 :							
中	華	民	國	\bigcirc	\bigcirc	年	\bigcirc	\bigcirc	月	\bigcirc	\bigcirc	日	

【範例 2-4】 事業計畫申請書 (法人團體申請)

「擬<u>訂</u>新北市○○區○○段(○小段)○○地號等○○筆土地都市更新 <u>事業計畫</u>案」

■ 案名:

都市更新事業計畫及都市設計審議申請書

■ 申請更新單元範圍	面積:(需載明	更新單元所有地	也號、建號、高	面積)							
■ 使用分區:											
■ 申請理由及依據:											
1. <u>依據「都市更</u> 人同意書及其《	新條例」第〇〇 他相關證明文件		施都市更新事	業,檢具都市	更新事計畫書併	司公聽會紀錄	录、與第○○條	規定同意比例	之私有土地及	私有合法建築。	物所有權
2. 依據都市計畫	法新北市施行細	」則第○條規定/	′○○○(請填	寫都市計畫案	(名)土地使用管制	規定,辦理	都市設計審議事	事宜。			
■ 申請事項:											
申請都市更新 事業	<u>計畫</u> 核准 <u>及都</u>	3市設計審議						有○○股公	人代		
					申請人:		 	司份	打切表:		
					— 統一編號:						
					- 代表人:_						
					聯絡地址:_						
					聯絡電話:						
中華	民	國	\circ	\circ	年	\circ	\circ	月	\circ	0	日

【範例 3-1】事業概要切結書 /事業計畫切結書 (自然人申請)

一、立	切結書人		,茲切	1結所檢附新北下	下○○區○○)段(○小段)	○○地號等(○○筆土地都	市更新事業	概要/事業計畫	案計畫書圖內容及	申請文
	,均正確且屬實。其											
二、上	開書圖文件內容,去	四有不實,同意	医由 貴府撤銷	f原授予之行政原	髭分,不 得昪	昊議,並不得要	求任何賠償ュ	或補償。				
此	致											
新	北市政府											
									書立			
									書立日			
						立切結書				(如係未成年,需 ·	由法定代理人共同出具	Ļ)
						身份證字	· 號: ————			-		
						聯絡地	址:					
						聯 絡 電	話:			-		
中	華	民	國	\bigcirc	\bigcirc	年	\bigcirc	\circ	月	\circ	\bigcirc	日

結

切

【範例 3-2】事業概要切結書 /事業計畫切結書 (法人團體申請)

中

華民

	切	結	青	
一、立切結書人	,兹切結所檢附新北市	○○區○○段(○小段)(○○地號等○○筆土地	都市更新事業概要 /事業計畫 案計畫書圖內容及申請文
件,均正確且屬實。其相關.	之法律責任均由立切結書人	自行	承擔,與 貴府無關。	
二、上開書圖文件內容,如有不	實,同意由 貴府撤銷原授予之行政處	分,不得異議,並不得要.	求任何賠償或補償。	
此致				
新北市政府				
				有〇
				公股一人代司公服司
				司份是印表
		立切結書		
			號:	
			人:	
		聯 絡 地 聯 絡 電		
		柳后电	ਹੋ •	

國 ○ 年 ○ 月 ○

日

【範例 4-1】事業概要委託書 /事業計畫及都市設計委託書 (自然人申請)

委 託 書

及都市設計審議事宜。特立委託書如上。			
	人委印託		
委託人:	印託	(如係未成年,需由法定代理人共同出具)	
聯 絡 地址:		(如你不成平,高田広及代廷八共四田兵)	
聯絡電話:			
身份證字號:			
聯 繋 窗口:			
受託單位:			
代表人:		!	
聯絡地址:		有〇十	
聯 絡 電話:			
統 一 編號:		公股日人代	
聯繫窗口:	<u> </u>	司份日印表	
W W 🔟			
受託單位:			
代 表 人:		,,	
聯 絡 地址:		師〇	
聯 絡 電話:		事	
統 一 編號:	_	務建一人代	
聯 繋 窗口:		所築!印表!	

【範例 4-2】事業概要委託書 /事業計畫及都市設計委託書 (法人團體申請)

委 託 書

茲委託			全權代	· 表本公司辦理	「擬訂新北市	`○○區○○段	∶(○小段)○○	地號等○○筆	土地都市更新	沂事 業概要案」	之一切申請手	續及出列
席本案都市	方更新 <u>及都市</u>	<u>「設計</u> 審議事宜	T 。特立委託書	如上。								
			聯	託人: 絡 地址: 絡 電話: 份證字號:			有限公司	_				
			聯 受 代 聯 聯	繋 窗 二 章 位 : 一 人 址 話 號 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二			—————————————————————————————————————	1				
			彩 受 代 聯 聯	繋窗口:			— — : 師(_ 1			
中	華	民		一編號: 繋窗口:		年	_ ;	き : - 人 代	月	\bigcirc	\circ	E

【範例 4-3】資訊公開同意書

資訊公開 同意書

本公司(人)辨理「擬訂新北市〇〇區〇〇段(〇小段)〇〇地號等〇〇筆土地都市更新事業計畫案」<u>都市更新及</u>都市設計審議,同意下列事項:

有關審議中或審議完成案件,如本府有公務需求或地方立法機關或民意代表口頭或書面要求提供時,為保護個人資料安全,故第5章之土地及合法建築物權屬資料清冊及涉及個人資料部分除外,同意提供計畫書資料供參:

此 致 新北市政府

委託人:	有〇
聯 絡 地址:	限〇
聯 絡 電話:	公股上人代
身份證字號:	司份印表
聯 繋 窗口:	
(接續下頁)	
受託單位:	有〇
代 表 人:	限〇
聯 絡 地址:	公股上人代
聯 絡 電話:	司份印表
統 一 編號:	
聯繫窗口:	

受託單位:	
代表人:	 師〇
聯 絡 地址:	 事多建人代表
聯 絡 電話:	 務建二人代
統 一 編號:	 斯榮![J] X
账 毄 空口 ·	

【範例 4-4】建築師簽證表

新北市都市更新及都市設計審議建築師簽證表

申請標的地段地號:

申請標的地址:

- 1. 本工程圖樣及說明書除規定項目及依法應交由登記開業之專業工業技師負責辦理項目外,其餘由本建築師簽證負責。
- 2. (請填寫獎勵項目)涉及都市更新容積獎勵核給,如建築師有簽章不實,本府得撤銷有關獎勵容積。
- 3. 依法應交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理之項目並已依法交由相關專業技師負責辦理,本建築師並負連帶責任。
- 4. 本報告書之書圖內容均屬事實,亦無侵犯他人智慧財產權之情事。

此致

新北市政府

設計建築師: (簽名及蓋章)		事金	[
	設計單位: (請填寫事務所名稱)	所築	印築
用手招手干‰。	設計廷梁師· <u>(</u>	_	

【範例 5】更新事業概要暨相關證明書件檢核表

擬 訂 新 北 市 〇 〇 區 〇 〇 段 〇 小 段 〇 〇 地 號 等 〇 〇 筆 土 地 都 市 更 新 事 業 概 要 緊 【 更 新 事 業 概 要 暨 相 關 證 明 書 件 檢 核 表 】

壹	•	基本	資料	:
---	---	----	----	---

項目	說明
申請人	
位置及及範圍	
都市計畫公告	
更新單元範圍公告	

貳、相關證明文件審查表:

頁\ `	作腳	登明义件番鱼	衣・
	審多	查項目	說明
一、事	業概要	申請人	□(1)申請人為土地所有權人申請。
			□(2)已檢附申請人身分證正、反面影本。
			□(3)已檢附公司營利事業登記證(公司執照暨商業登記證)、公司變更登
			記表、團體立案證明。
二、事	(-)	1、公告資料及	□(1)已於附件冊檢附公告資料及張貼紀錄。
業概	公聽	張貼紀錄	□(2)公聽會舉辦10日前刊登當地政府公報或新聞紙3日。
要附	會紀		□(3)將開會通知張貼於當地村(里)辦公處之公告牌並拍照存證。
件册	錄	2、邀請名單暨	□(1)已於附件冊檢附郵寄執據,並有郵戳為憑。
		通知方式說明	□(2)已邀請有關機關、學者專家、區公所、里長及當地居民代表參加。
			□(3)已通知更新單元內土地及合法建築物所有權人、他項權利人、囑託
			限制登記機關及預告登記請求權人參加。
		3、公聽會會議	□(1)已於附件冊檢附公聽會會議紀錄。
		紀錄及簽到簿	□(2)有主席及紀錄簽名。
			□(3)已於附件冊檢附簽到簿(正本)。
	(二)	1、地籍圖謄本	□已於附件冊檢附申請報核日當天之地籍圖謄本(正本)。
	土地	2、土地登記簿	□已於附件冊檢附申請報核日當天之土地登記簿謄本 (正本)。
	權利	謄本	
	證明	3、建物登記簿	□(1)已於附件冊檢附申請報核日當天之建物登記簿謄本(正本)。
	文件	謄本或合法建	□(2)已於附件冊檢附合法建物證明、建物保存登記證明或已領得使用執
		物證明	照證明。
		4、土地使用分	□已於附件冊檢附申請報核日前3個月內申請之土地使用分區證明。
		區證明	
	(三)事	F業概要同意書	□(1)已於附件冊檢附事業概要同意書。
			□(2)事業概要同意書內容與謄本登載資料相符。
			□(3)事業概要同意書內每一欄位是否均已填具。
			□(4)事業概要同意書所有權人已簽名及蓋章
申請	人/規	劃單位自行檢	核結果: □符合規定/ □不符合規定
申請人	(簽名)	盖章:	受託單位蓋章:

參、更新事業概要書內容審查表:

-	之刑 尹耒城安香內谷番鱼衣 審查項目	說明
17	1	
	(一)案名	□是否已載明案名為「擬 <u>訂新北市</u> ○○段○小段○○地號等○○筆土地
本資料	(一) 古兴圳西瓜拉	都市更新事業概要案」。 □已載明事業概要檢核表,並由申請人及受託單位簽名及蓋章。
	(二)事業概要檢核	
	(三)切結書及委託書	□(1)已載明切結書。
		□(2)切結書內容符合範本規定。 □(2)切結書內容符合範本規定。
		□(3)切結書已由土地所有權人簽名及蓋章。 □(4)ませまるよりは、及及大器の答名及蓋章。
	(_) \ D \ A \ \ M -> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	□(4)委託書已由申請人及受託單位簽名及蓋章。
	(四)公聽會紀錄回應表	□已載明公聽會紀錄回應表,並已作回應。
	(五)目錄	□是否已載明目錄及圖、表目錄。
二、事	(一)更新單元範圍	□(1)已載明更新單元位置及面積。 □(2)召共四八十五 於照 三 於 图 7 時 問
業概要	(一) 安北 ヤ	□(2)已載明公告更新單元範圍及時間。
計畫內	(二)實施者	□載明後續都市更新事業計畫之實施者。 □(1) スペンケストンクスペンクスペンクスペンクスペンクスペンクスペンクスペンクスペンクスペンクスペ
容	(三)現況分析	□(1)已徵詢範圍內公有土地管理機關之土地使用計畫及擔任實施者之 意願。
		□(2)更新單元之劃定未造成畸零地的產生,且無法定空地重複利用之情
		形
		□(3)土地及建物產權清冊與謄本登載資料相符。
		□(4)私有土地及合法建築物同意參與人數及面積比例超過 1/10。
		□(5)已載明基地土地、建物權屬,基地建築物、附近土地使用、
		鄰近公共設施、交通、房地產等現況調查資料。
	(四)計畫目標	□已載明計畫目標。
	(五)細部計畫及其圖說	□已載明相關都市計畫修訂表、更新單元位置及土地使用分區
		(依都市計畫規定辦理)。
	(六)處理方式及其區段劃分	□已載明更新單元內處理方式。
	(七)區內公共設施興修或改善	□已載明公共設施興修或改善內容概述。
	計畫	
	(八)整建或維護計畫	□已載明整建或維護區段內建築物改建、修建、維護或充實設備內容概
		述。
		□(1)已載明預定申請建築容積獎勵額度及其他建築獎勵額度。
	(含建築物配置及設計圖說)	□(2)已載明各層平面圖。
		□(3)已載明立面及剖面圖(至少各1向)。
		□(4)已載明土地及建物使用計畫構想、初步建築規劃面積檢討、基地配
		置設計原則及人車動線設計原則。
	(十)都市設計或景觀計畫	□(1)已載明開放空間、人車動線、景觀植栽等計畫初步構想。
	(十一)防災計畫	□已載明消防救災空間及動線規劃及配置情形。
	(十二)實施方式及有關費用分	□已載明實施方式。
	糞	□已載明有關費用分攤方式。
	(十三)拆遷安置計畫	□已載明拆遷安置內容概述。
	(十四)財務計畫	□已載明更新財務計畫內容概述。
	(十五)實施進度	□已載明實施進度。
	(十六)效益評估	□已載明政府、社區、公眾、實施者效益。
	(十七)相關單位配合辦理事項	□相關單位配合辦理事項未有窒礙難行之事項。
	(十八)其他應加表明之事項	□已載明其他應加表明之事項。

【範例 6-1】公聽會紀錄回應綜理表

「擬訂新北市○○區○○段○○小段○○地號等○○筆土地都市更新事業概要案」公聽會紀錄回應綜理表

	S and A south It does not		
開會地點:			
///			
開會時間:			

發表人	公聽會發表意見	意見回應及處理情形	修正頁次

注意事項:公聽會會議記錄回應綜理表,發表人姓名不得隱匿,應與附件自辦公聽會會議紀錄及附錄公辦公聽會發言要點內容一致

【範例 6-2】○○會議審查意見回應綜理表

「擬訂新北市○○區○○段○○小段○○地號等○○筆土地都市更新事業案」○○會議審查意見回應綜理表

開會時間:					
開會地點:					
依據:	年	月	日	字第	號函

項次	單位/委員/陳情人	審查意見	意見回應及處理情形	修正頁次

注意事項:

- 1. 歷次會議紀錄回應綜理表應包括:審議會、聽證、都市計畫變更可行性研商會議、公有機關回函、人民陳情意見、承辦科補正意見及公聽會會議紀錄等之回應,並應從發生日期由新至舊依序排列,列點意見應逐點回應。
- 2. 回應綜理表請以 A3 雙面印製,如為單數頁,最後一頁請空白。
- 3. 承辦科補正意見回應綜理表,表末請加註「備註:本計畫書除依審查意見修正外,其餘內容無異。」

【範例7】內文版面格式



- 《註1》:內文以 A3 格式,横式雙欄格式書寫。
- 《註2》:每頁上、下、右各留2.2公分,左留2.5公分。
- 《註3》: 說明書內文請以單行間距,內文請以14號字撰擬,中文建議請用標楷體字型,英文建議使用 Times New Roman Font,表格內容以清晰表達為原則。
- 《註 4》:各章標題應置於頁首(若該章節無內容得合併於同頁,依個案書寫之需求做頁碼調整),標題於左緣開始,標題順序為:壹、一、(一)、1.、(1)、a、(a),標題字體:「壹」為18號字、粗體。「一」16號字、粗體。「(一)」14號字、粗體。各章應從首頁開始。
- 《註5》: 說明書內文每頁頁尾需插入頁碼,以○-○表示(章-頁)。
- 《註 6》:數學單位:單位符號以簡寫標明為原則,如:平方公尺以m、公尺以m 等標明。

【範例8】更新單元位置示意圖




圖 2-1 更新單元位置示意圖 《註 1》

《註1》:1. 附圖應載明圖名

- 2. 圖名以○-○表示 (章-順序)。
- 3. 示意圖不用標明比例尺。

《註2》:1. 附圖應載明圖例。


更新地區範圍

《註3》: 需標明指北方向,指北方向以正北為上方為原則。

《註4》: 需清楚標明基地位置、單元範圍及更新地區。

【範例9】更新單元地籍套繪圖

更新單元地籍套繪圖




《註 1》 圖 2-2 更新單元地籍範圍圖 (S: 1/500)

《註1》:1. 附圖應載明圖名


- 2. 圖名以○-○表示(章-順序)。
- 3. 更新單元地籍套繪圖、更新單元地形套繪圖、更新單元公私有土地 分布圖,附圖之比例尺應一致。
- 《註2》: 附圖應載明圖例。
- 《註3》: 需標明指北方向,指北方向以正北為上方為原則。
- 《註4》:1.以地籍圖為底圖。
 - 2. 需清楚標明地號及單元範圍

【範例 10】更新單元地形套繪圖




- 《註1》:1. 附圖應載明圖名
 - 2. 圖名以○-○表示(章-順序)。
 - 3. 更新單元地籍套繪圖、更新單元地形套繪圖、更新單元公私有土地分布圖, 附圖之比例尺應一致。
- 《註2》: 附圖應載明圖例。
- 《註3》: 需標明指北方向,指北方向以正北為上方為原則。
- 《註4》:1.以地形圖為底圖。
 - 2. 需清楚標單元範圍。

【範例 11】更新單元公私有土地分布圖



- 《註1》:1. 附圖應載明圖名
 - 2. 圖名以○-○表示(章-順序)。
 - 3. 更新單元地籍套繪圖、更新單元地形套繪圖、更新單元公私有土地分布圖, 附圖之比例尺應一致。
- 《註 2》: 附圖應載明圖例,包括公有土地(不同管理機關應分別標示)、私有土地、公私 共有土地。
- 《註3》: 需標明指北方向,指北方向以正北為上方為原則。
- 《註4》:以地籍圖為底圖。

【範例 12】更新單元公共設施示意圖



《註1》

《註1》:1. 附圖應載明圖名

- 2. 圖名以○-○表示(章-順序)。
- 3. 示意圖不必標明比例尺。
- 《註2》:1. 附圖應載明圖例。
 - 2. 圖例顏色應與都市計畫圖所載顏色相符。
- 《註3》: 需標明指北方向,指北方向以正北為上方為原則。
- 《註4》:1. 需標明更新單元500公尺範圍。
 - 2. 需以彩色列印。
 - 3. 應註明是否已經開闢完成。

【範例 13】更新單元周圍交通系統示意圖




圖 5-5 更新單元周圍交通系統示意圖 《註 1》

- 《註1》:1. 附圖應載明圖名
 - 2. 圖名以○-○表示(章-順序)。
 - 3. 示意圖不用標明比例尺。
- 《註2》:1. 附圖應載明圖例。
 - 2. 需標明主要幹道、次要幹道、捷運路線等重要交通系統軸線。
- 《註3》:1. 需標明指北方向,指北方向以正北為上方為原則。
 - 2. 圖例箭頭部分應表示車行方向,該道路為雙向通行者,應以雙箭頭表示。
- 《註4》:建議以地形圖為底圖

【範例 14】土地使用分區圖




圖 6-1 土地使用分區圖 (S:1/500) 《註 1》

《註1》:1. 附圖應載明圖名

- 2. 圖名以○-○表示(章-順序)。
- 3. 屬細部計畫地區者,應以 1/500 以上比例尺表示,但以列於同一頁為原則。


《註2》:1. 附圖應載明圖例。

2. 圖例顏色應與都市計畫圖所載顏色相符。

《註3》: 需標明指北方向,指北方向以正北為上方為原則。

《註 4》:以都計圖並套繪更新單元範圍,需以彩色列印。

【範例 15】防災計畫平面圖



《註1》:1. 附圖應載明圖名

2. 圖名以○-○表示(章-順序)。

《註2》:.附圖應載明圖例。

《註3》:1. 需載明雲梯消防車救災活動空間。

【範例 16】附件册封面

擬訂新北市○○區○○段○小段○○地號等○○筆土地都市更新事業概要案 附件册 附件一、土地權利證明文件 (一) 地籍圖謄本 (二)土地登記簿謄本 (三)建物登記簿謄本(或合法建物證明) (四)建築線指示圖 (五)土地使用分區及公共設施用地證明書 附件二、都市更新事業概要同意書 (一)同意參與更新事業概要—土地所有權人清冊、建物所有權人清冊 (二)事業概要同意書 附件三、公聽會紀錄 (一)公聽會邀請名單暨通知方式說明 (二)通知掛號函件執據 若為土地所有權人申請,僅 (三)公告資料及張貼紀錄 需檢附申請人身分證正、反 (四)公聽會簽到簿 面影本 (五)公聽會會議紀錄及照片 附件四、申請人身分證明文件 一 (一)公司執照暨營利事業登記證或團體立案證明 (二) 變更登記表 (三)代表人身分證正、反面影本 附件五、其他相關證明文件 需與計畫書封面日期一致 中 菙 民 國 \bigcirc 年 () () 月

【範例17】同意參與更新事業概要—私有土地所有權人清冊、私有合法建築物所有權人清冊

擬訂新北市〇〇區〇〇段〇小段〇〇地號等〇〇筆土地都市更新事業概要案 同意參與更新事業概要-私有土地所有權人清冊

編號	土地所有權人	地號	土地持分面積 (㎡)	是否同意 事業概要	同意事業概要土地 面積(m³)
1					
2					
3					
4					
5					
合計	$\bigcirc\bigcirc$			○人同意	
排除	$\bigcirc\bigcirc$				
總計	$\bigcirc\bigcirc$				
	同 意	比 例		O %	OO%
	法 定	比 例		10%	10%

擬訂新北市〇〇區〇〇段〇小段〇〇地號等〇〇筆土地都市更新事業概要案 同意參與更新事業概要-私有合法建築物所有權人清冊

編號	建物所有權人	建號	建物權利面積 (㎡)	是否同意事 業概要	同意事業概要建物 面積(m²)
1					
2					
3					
4					
5					
合計	$\bigcirc\bigcirc$			○人同意	
排除	〇〇人				
總計	〇〇人				
	同 意	比 例		00%	00%
	法 定	比 例		10%	10%

【範例 18】<u>事業概要同意書</u>

擬訂(或變更)新北市○○(鄉鎮市區)○○段○ ○○筆土地事業概要同意書	小段○○地號等
本人高意為代表申請之「擬訂(或變更)新北市〇〇小投〇〇地號等〇〇筆土地事業概要案」。 一、同意處理方式: □重建 □整建、維護 二、同意參與土地及建物權利範圍: (一)土地)(鄉鎮市區)○○段○
鄉鎮市區 地段 小段 地號 土地面積 (m²) 權利範圍 持分面積 (m²)	
(二)建物 建 號	
建物門牌號	
业 段 小 段 地 號 建物層次/總樓層次	
建地板面積 (M) 機遇建物面積 (B) 大有 (m²) 共有 部分 持分面積 E=C*D	
權利範圍(F) 持分面積 (m²) (A+B+E)*F	
以上雙框線內資訊由實施者填具	
立同意書人(本人): 統一編號: 聯絡地址: 聯絡電話:	簽署 (簽名並蓋章) 人印
立同意書人(法定代理人): 統一編號: 聯絡地址:	簽署 (簽名並蓋章) 人印
聯絡電話:中 華 民 國 ○ ○ 年 ○ ○	月〇〇日
注意事項:	
1. 本人已知悉本事業概要內容,且本同意書僅限於「擬訂(或變更)新北	市○○(鄉鎮市區)○○
段○小段○○地號等○○筆土地事業概要案」使用,禁止移作他用。	心 水冊 1
 如係限制行為能力人需有法定代理人共同簽署;無行為能力人則由法 代理人須於本同意書增列與所有權人相同之資訊,並於計書報核時檢 	

【範例19】事業概要公聽會開會通知單

擬訂新北市○○區○○段○○小段○○地號等○○筆土地都市更新事業概要案公聽會開會通知單

聯絡人:聯絡電話:聯絡地址:

受文者:

速 別:

發文日期:

發文字號:

開會事由:「擬訂新北市○○區○○段○小段○○地號等○○筆土地」都市更新事業概要

案公聽會

開會時間:

開會地點:

出席單位(人員):新北市政府都市更新處、新北市〇〇區〇〇里里長、〇〇區〇〇段〇〇 小段〇〇地號等〇〇筆土地之土地所有權人、合法建築物所有權人及他 項權利、囑託限制登記機關、預告登記請求權人、學者專家。

說 明:

- 一、本更新單元位於新北市政府於民國○○年○○月○○日劃定之○○○○更新地區,依「都市更新條例第十條」規定劃定更新單元舉辦公聽會,擬具事業概要,連同公聽會紀錄申請核准實施更新。
- 二、公聽會舉辦依「都市更新條例施行細則第六條」規定,應邀請有關機關、學者專家及當地居民代表參加,並通知更新單元內土地、合法建物所有權人、他項權利人、囑託限制登記機關及預告登記請求權人參加。
- 正 本:新北市政府都市更新處、新北市〇〇區〇〇里里長、〇〇區〇〇段〇〇小段〇〇 地號等〇〇筆土地之土地所有權人、合法建築物所有權人、他項權利人、囑託 限制登記機關、預告登記請求權人、學者專家。
- 備 註:本會議通知以掛號附回執(雙掛號)寄出

申請人 〇〇〇

人申請

【範例 20】事業概要公聽會公告

擬訂新北市○○區○○段○小段○○地號等○○筆土地	1
都市更新事業概要案公聽會公告	
主旨:公告擬訂新北市○○區○○段○小段○○地號等○○筆土地都市更新事業概要案公聽會召開時間、地點。	ı
說明:一、依「都市更新條例」第10條(及第11條)及「都市更 新條例施行細則」第6條規定辦理。	
二、開會時間:	
三、開會地址:	
申請人:○○○	
中華民國〇〇年〇〇月〇〇日	

【範例 21】事業概要案登報格式

申請人(〇〇
三、開會地點:
說明:一、依據「都市更新條例」第十條 (及第十一條)、「都市更新條例施行細則」第六條規定辦
間、地點。 主旨:公告擬訂新北市○○區○○段○○小段○○地號等○○筆土地都市更新事業概要案公聽會召開時
擬訂新北市○○區○○段○小段○○○地號等○○筆土地都市更新事業概要案公聽會公告

【範例 22】事業計畫封面

《註1》新北市○○區○○段○○小段○○地號等○○筆土地

都市更新事業計畫

暨都市設計審議

《註2》【送件版】



《註3》 實施者:○○○○○○○○

受託人: ○○○○○○○○○

《註4》 中華民國 ○○○年○○月

《註1》:1.除地段號之小段、道路為國字外,數字以阿拉伯數字標明。


- 2. 以相對位置居中之地號為代表地號,案名統一為:「擬訂新北市○○區○○段○○小段○○地號等○○筆土地都市更新事業計畫案」。
- 《註 2》: 1. 需註明為送件版、第一次補正版、公開展覽版、第○次專案小組版-A冊(或 B冊)、聽證會版、委員會版或核定版。
 - 2. 公開展覽版、聽證會版及核定版封面應加註核定發文字號,並設書背,標明 案名及日期。
- 《註3》: 需載明實施者、受託人(如規劃單位、建築師)。
- 《註4》:封面日期載明至年月即可,以送補件時間為準。

【範例 23】新北市都市更新審議資料表(擬訂、變更)

											新北市都市	更新	審議							
檔	名			(2	本欄由承	辨科均	真寫)	法令適用基準日	年		月 日]選送審		月展覧 □ B:委員	負 會	審 □C:核定			
案	名											基	地							
		基	地	使	用	分	品		法定建	蔽 率		注	定定汽	車停車位	朝	丙	更新前後戶數(前/後)	更新前	戶/更新後	户
	土地	基	地		面		積	m²	實設建	蔽 率		% 實	" 設 汽	車停車位	朝	丙	安置戶數(合法/違章)		户/	户
	地 使	總	樓	地	板	面	積		法定容:					車停車位	朝	丙	提供公益設施種類、樓層			m²
	用	エ	業	使	用	容	積		實設容					車停車位	朝	-	面積			
	及	住	宅	使	用	容	積		住宅單		- 單			卸停車位	朝	_	開闢計畫道路情形			m²
	環	商	業	使	用	容	積		商業單		單	-	設裝	卸停車位	朝	_	面積			2
	境	其它便	門容積		般 事		所		其他單		単 ・ルー・ログもか		2 下層	樓板面積	m	า ├──	留設人行步道情形			mĩ
	設			地地	'			例:地下一層停車空 例:一般零售業、門				비 地	2 下	開挖規模	9	1/2	面 積 其 他			m²
	計	各	樓 層	地	<u>即 僧 弊</u>			例:一般令告系、门》例:集合住宅	思、任 四	公共政	他于	最	大	樓 層 數	層		<u>共</u> 他			mĩ
	資	使 用	関 僧 概 況	7不										物高度	7	M	更新後建物構造			
:	料			頂	層	,	部	例:集合住宅						出物高度		M	<u> 大师 </u>			
適	用獎	新 :	比 市	都	市	更	新	△F0		m²			用 獎		مل التاريخ الا		開放空間有效面積			m²
	類 型		海	勵	核算		準	△F1		m² △	$\sqrt{F1}+\sqrt{F2}+\sqrt{F3}+\sqrt{F4}$			綜 合 設 計	放寬規定		獎勵樓地板面積			m²
及	獎 勵	,						△F2		m² 🛆	$_{\Delta}F5+_{\Delta}F6=$ m ²	及	獎 勵	以山八田后去	协明 4 所		獎勵增加停車數量			
	積 額							△F3		m²		面多	賃 額	增設公用停車	空間鼓勵要點		獎勵樓地板面積			m²
度								△F4		m² F=	$= \triangle F0 + \triangle F1 + \triangle F2 + \triangle$	F 度	其	· 他	_		_			m²
								△F5		m² 3-	$+\triangle F4+\triangle F5+\triangle F6$	=	夬		_		獎勵樓地板面積			m²
								\triangle F6		m² m	l			合	計		-			m²
1.				施	者								電		話					
申	請		地		址								傳		真					
貿	料		建築	部									電		話					
			地		址								傳		真					
		` II				1 ¹ 2		n Hn	バナナ	7.Fs	/ L 2.	- `1	a		ੀ ਹ		n Hn J	Ý РБ	/ 比	44
		過 1 五	 1	四一.) ,\ /L	程		日期	發文文	派	備言			 子 日 人	程		日期	簽文文號	備	註
			新地區(召開.		,					
		2 事	業概要公	、聽會	1							12	事業	(暨權變)計畫公	告實施		一日日本社一田、日本	7 14 14 后	2 1/2 1	n
		3 申	請事業概	5要								13	自辨	權利變換公聽會		(有關辦理過程	E請依實	「施力式」	久
			業概要核	该准								14	申請	權利變換計畫報	核					
辨	理如	5 161	意事業計	十畫展	疑延							15	公開	展覽期間		7	辦理方式自行	調整左	列 1-19 耳	頁)
過	程		辦事業(§	暨權參	變)計畫公	ふ 聽會						16	公辨	權利變換公聽會						
		7 申	請事業(暨權	變)計畫	報核						17	召開.	專案小組審議委	員會					
			開展覽期										召開.							
			辦事業(§		鯵)計書が	ふ 聽會								變換計畫公告實施	 施					
			開專案儿									10	JE 314	人以一里 4 日月						
		10 1	四寸 木 7	、江田	F 哦女只	百														

填表人(申請單位):	蓋章處:	填表日期:	年	月	日

【範例 24】人行步道檢討圖



- 《註1》:1. 附圖應載明圖名
 - 2. 圖名以○-○表示(章-順序)。
 - 3. 應標明比例尺。
- 《註2》: 需標明指北方向,指北方向以正北為上方為原則。
- 《註3》:1.人行步道需加註長、寬。
 - 2. 建築設計相關圖面及面積計算等線條、字跡應清楚,並加註相關說明及標註 各項設計之尺寸。

【範例 25】公寓大廈規約草約

除下列事項外,依內政部 103.04.30 台內營字第 1030803180 號令修正之公寓大廈規約範本辦理:

- 1. 依都市更新事業計畫規劃為供公眾使用空間(如:開放空間、人行步道等,請依實際規劃列舉之),屬於依法令規定不得為約定專用部分,應載明提供不特定公眾公共使用,嗣後區分所有權人會議,亦不得任意變更,並附圖說。
- 2. 公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分之防空避難設備,如有懸掛或 設置廣告物、招牌、空調(分離式)或鐵窗等情事,應依法令及非經規約規定或區分 所有權人會議之決議,不得懸掛或設置。

檢附內政部 103.04.30 台內營字第 1030803180 號公告之公寓大廈規約範本供參。

本〇〇〇〇公寓大廈訂定規約條款如下,本公寓大廈全體區分所有權人、無權占有人及住 戶均有遵守之義務:

本____公寓大廈區分所有權人為增進共同利益,確保良好生活環境之共同遵守事項,訂定規約條款如下:

第一章 使用區分及管理

第一條 本規約效力所及範圍

本規約效力及於本公寓大廈全體區分所有權人、無權占有人及住戶。

本公寓大廈之範圍:(請就下列二者勾選其一,未勾選者視為選擇1.之情形)

- □1.為使用執照及其竣工圖所載之基地、建築物及附屬設施(以下簡稱標的物件)。
- □2. 如附件一中所載之基地、建築物及附屬設施(以下簡稱標的物件)。

第二條 專有部分、共用部分、約定專用部分、約定共用部分

- 一、本公寓大廈專有部分、共用部分、約定專用部分、約定共用部分之範 圍界定如下:
 - (一)專有部分:指公寓大廈之一部分,具有使用上之獨立性, 且為區分所有之標的者。為編釘獨立門牌號碼或所在地址證明之單位,並登記為區分所有權人所有者。

- (二)共用部分:指不屬專有部分與專有附屬建築物,而供共同使用者。
- (三)約定專用部分:公寓大廈共用部分經約定供特定區分所有權人使 用者,使用者名冊由管理委員會造冊保存。
- (四)約定共用部分:公寓大廈專有部分經約定供共同使用者。
- 二、本公寓大廈專有部分、共用部分、約定專用部分、約定共用部分之區 劃界限: (請就下列二者勾選其一,未勾選者視為選擇1.之情形)
 - □1. 詳如使用執照及其竣工圖所載之基地、建築物及附屬設施之圖說。
 - □2. 詳如附件一標的物件之圖說。
- 三、本公寓大廈法定空地、樓頂平臺為共用部分, (請就下列二者勾選其 一,未勾選者視為選擇1.之情形)
 - □1. 應供全體區分所有權人及住戶共同使用,非經區分所有權人會議 之決議,不得約定為約定專用部分。
 - □2. 除下列約定專用外,應供全體區分所有權人及住戶共同使用。
 - (1) 位於____之___(如法定空地、樓頂平臺),為____(門 牌編號)之區分所有權人約定專用。
 - (2) 位於___之___(如法定空地、樓頂平臺),為____(門 牌編號)之區分所有權人約定專用。
 - (3) 位於___之___(如法定空地、樓頂平臺),為___(門 牌編號)之區分所有權人約定專用。
- (4)約定專用部分之修繕、管理、維護費用由約定專用人負擔。 四、停車空間應依下列規定:
 - (一)停車空間之權利(請就下列四者勾選,可複選,未勾選者視為選 擇1.之情形)
 - □1.為共用部分且有登記車位編號者,依其登記之編號;未辦理登記編號者,依起造人或建築業者之買賣契約書或分管契約書,為約定專用部分使用。

□2. 無分管契約書為共同持分之停車空間,經區分所有權人會議決議
或授權管理委員會,得將部分之停車空間約定為約定專用部分供
特定區分所有權人使用,其契約格式如附件二。
□3. 共用部分及約定共用部分劃設機車停車位,供住戶之機車停放。
□4. 停車空間之其他權利形式:。
(二)停車空間之使用管理(請就下列三者勾選其一,未勾選者視為選
擇1.之情形)
□1. 停車空間使用管理辦法:包含停車位管理費收取標準、停放車種
管理方式及住戶使用停車空間之方式、違反義務處理方式等,由
區分所有權人會議決議訂定。
□2. 停車空間使用管理辦法:包含停車位管理費收取標準、停放車種
管理方式及住戶使用停車空間之方式、違反義務處理方式等,授
權管理委員會訂定。
□3. 停車空間之其他使用管理方式:。
五、本公寓大廈外牆(包含外牆面及其構造)之使用管理(請就下列二者
勾選其一,未勾選者視為選擇1.之情形)
勾選其一,未勾選者視為選擇1.之情形)□1.本公寓大廈外牆之修繕、管理、維護,由管理負責人或管理委員
□1.本公寓大廈外牆之修繕、管理、維護,由管理負責人或管理委員
□1.本公寓大廈外牆之修繕、管理、維護,由管理負責人或管理委員 會為之。管理負責人或管理委員會每年至少應檢視一次外牆磁磚
□1.本公寓大廈外牆之修繕、管理、維護,由管理負責人或管理委員 會為之。管理負責人或管理委員會每年至少應檢視一次外牆磁磚 或飾面材料之劣化情形,並作成紀錄。
□1.本公寓大廈外牆之修繕、管理、維護,由管理負責人或管理委員 會為之。管理負責人或管理委員會每年至少應檢視一次外牆磁磚 或飾面材料之劣化情形,並作成紀錄。 外牆磁磚或飾面材料如有新增剝落或浮起(凸起)之情
□1.本公寓大廈外牆之修繕、管理、維護,由管理負責人或管理委員 會為之。管理負責人或管理委員會每年至少應檢視一次外牆磁磚 或飾面材料之劣化情形,並作成紀錄。 外牆磁磚或飾面材料如有新增剝落或浮起(凸起)之情 形,管理負責人或管理委員會除應請求召集人於一個月內召開
□1.本公寓大廈外牆之修繕、管理、維護,由管理負責人或管理委員會為之。管理負責人或管理委員會每年至少應檢視一次外牆磁磚或飾面材料之劣化情形,並作成紀錄。 外牆磁磚或飾面材料如有新增剝落或浮起(凸起)之情形,管理負責人或管理委員會除應請求召集人於一個月內召開區分所有權人會議討論相關修繕、管理、維護事宜外,如有影
□1.本公寓大廈外牆之修繕、管理、維護,由管理負責人或管理委員會為之。管理負責人或管理委員會每年至少應檢視一次外牆磁磚或飾面材料之劣化情形,並作成紀錄。 外牆磁磚或飾面材料如有新增剝落或浮起(凸起)之情形,管理負責人或管理委員會除應請求召集人於一個月內召開區分所有權人會議討論相關修繕、管理、維護事宜外,如有影響公共安全之虞,應立即設置相關安全緊急處理措施(如防護

六、新建公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分之防空避

制(請就下列二者勾選其一,未勾選者視為選擇1.之情形)	
□1. 不得有變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行	行為。
□2. 其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為	与,須
符合下列規定後,再依相關法令規定	定 辨
理:。	
七、公寓大廈有十二歲以下之住戶時,外牆開口部或陽臺得設置不妨	う 礙逃
生且不突出外牆面之防墜設施(係避免兒童由外牆開口部或陽臺	: 墜落
所為之設施)。防墜設施設置後,如因設置理由消失(無十二歲以	、下之
住戶)且不符前款規定者,區分所有權人應予改善或回復原狀。	本公
寓大廈設置防墜設施之材質、顏色、形式如下:	
□1.除了符合上開不妨礙逃生且不突出外牆面外,無其他限制規	見定。
□2. 應依下列規定辦理:。	
第三條 共用部分及約定共用部分之使用管理	
一、住戶對共用部分及約定共用部分之使用應依其設置目的及通常使	見用方
法為之。	
本公寓大廈除依建築法規設置共用設施以外之共用部分及	.約定
共用部分設施如下: (請就下列二者勾選其一,未勾選者視為	,選擇
1. 之情形)	
□1. 無其他共用設施設置。	
□2. 包括:	理委
員會訂定實施。	
二、共用部分及約定共用部分於本規約生效前,有違反建築法第二十	-五條
規定者,(請就下列二者勾選其一,未勾選者視為選擇1.之情形))
□1. 依建築法相關規定辦理。	
□2. 管理負責人或管理委員會應於月內予以改善或回復原狀	0
三、共用部分及約定共用部分設置或改善行動不便者使用設施者,管	*理委

難設備,除應符合法令規定外,並依規定向主管機關完成報備後,限

員會應予為之。其衍生費用之分擔或負擔方式如下:

- (一)如係專有部分變更使用用途時,依法應設置者,(請就下列二者勾選其一,未勾選者視為選擇1.之情形)
- □1. 由該區分所有權人或住戶負擔,超過一戶者,按其各戶所占建物 登記面積比例分攤。
- □2. 其他負擔或分擔方式:
- (二)如係因法令規定須改善或經區分所有權人會議決議設置者,(請 就下列二者勾選其一,未勾選者視為選擇1.之情形)
- □1. 由管理費或公共基金支應。
- □2. 其他負擔或分擔方式:

第四條 專有部分及約定專用部分之使用管理

- 一、區分所有權人除法律另有限制外,對其專有部分,得自由使用、收益、 處分,並排除他人干涉。
- 二、專有部分不得與其所屬建築物共用部分之應有部分及其基地所有權或 地上權之應有部分分離而為移轉或設定負擔。
- 三、區分所有權人對專有部分之利用,不得有妨害建築物之正常使用及違 反區分所有權人共同利益之行為。
- 四、區分所有權人及住戶對專有部分及約定專用部分之使用,應依使用執照所載用途為之。
- 五、區分所有權人及住戶對於專有部分及約定專用部分應依符合法令規定 之方式使用,並不得有損害建築物主要構造及妨害建築物環境品質。
- 六、專有部分及約定專用部分於本規約生效前,有違反建築法第二十五條 規定者,(請就下列二者勾選其一,未勾選者視為選擇1.之情形)
 - □1. 依建築法相關規定辦理。
 - □2. 該區分所有權人應於 月內予以改善或回復原狀。
- 第二章 區分所有權人會議
- 第五條 區分所有權人會議之目的

區分所有權人會議之召開係為共同事務及涉及權利義務之有關事項。

第六條 區分所有權人會議之召開

- 一、定期會議及臨時會議之召開
 - 1. 定期會議每年召開 次(至少一次)。
 - 2. 有下列情形之一者,應召開臨時會議:
 - (1)發生重大事故有及時處理之必要,經管理負責人或管理委員會請求者。
 - (2)經區分所有權人五分之一以上及其區分所有權比例合計五分之一以上,以書面載明召集之目的及理由請求召集者。

二、召集人之產生方式

區分所有權人會議之召集人,除公寓大廈管理條例第二十八條規 定外,由具區分所有權人資格之管理負責人或管理委員會主任委員擔 任;管理負責人或管理委員會主任委員不具區分所有權人資格時,得 由具區分所有權人資格之管理委員擔任之。

前項無管理負責人或管理委員會,或無區分所有權人擔任管理負責人、主任委員或管理委員時,由區分所有權人互推一人為召集人, 召集人無法產生時,以區分所有權人名冊依序輪流擔任。

三、開會通知

區分所有權人會議,應由召集人於開會前十日以書面載明開會內容,通知各區分所有權人。但有急迫情事須召開臨時會者,得於公告欄公告之;公告期間不得少於二日。

開會通知之發送,以開會前十日登錄之區分所有權人名冊為據。區分所有權人資格於開會前如有異動時,取得資格者,應出具相關證明文件。

四、出席資格

區分所有權人會議應由區分所有權人本人出席,數人共有一專有 部分者,應推由一代表出席。 區分所有權人因故無法出席區分所有權人會議時,得以書面委託 他人代理出席。但受託人於受託出席之區分所有權比例及區分所有權 人之人數以不超過全部之五分之一為上限。代理人應於簽到前,提出 區分所有權人之出席委託書,如附件三。

會議之目的如對某專有部分之承租者或使用者有利害關係時,該 等承租者或使用者經該專有部分之區分所有權人同意,得列席區分所 有權人會議陳述其意見。

第七條 區分所有權人會議之開議

- 一、區分所有權人會議之主席(請就下列二者勾選其一,未勾選者視為選 擇1.之情形)
 - □1. 會議主席產生之優先順序:
 - (1)由召集人擔任。
 - (2)由出席區分所有權人會議之區分所有權人於會議開始時推選 一人擔任。
 - □2. 會議主席產生之其他方式:
- 二、應經區分所有權人會議決議事項:
 - (一)規約之訂定或變更。
 - (二)公寓大廈之重大修繕或改良。
 - (三)公寓大廈有公寓大廈管理條例第十三條第二款或第三款情形之 一須重建者。
 - (四)住戶之強制遷離或區分所有權之強制出讓。
 - (五)約定專用或約定共用事項。
 - (六)管理委員執行費用之支付項目及支付辦法。
 - (七)其他依法令需由區分所有權人會議決議之事項。
- 三、區分所有權人會議之開議及決議額數

各專有部分之區分所有權人有一表決權。數人共有一專有部分 者,該表決權應推由一人行使。 區分所有權人會議之出席人數與表決權之計算,於任一區分所有權人之區分所有權占全部區分所有權五分之一以上者,或任一區分所有權人所有之專有部分之個數超過全部專有部分個數總合之五分之一以上者,其超過部分不予計算。

區分所有權人會議討論事項:(請就下列三者勾選其一,未勾選者視為選擇1.之情形)

- □1.除第二款第一目至第五目應有區分所有權人三分之二以上及其區分所有權比例合計三分之二以上出席,以出席人數四分之三以上及其區分所有權比例占出席人數區分所有權四分之三以上之同意行之外,其餘決議均應有區分所有權人過半數及其區分所有權比例合計過半數之出席,以出席人數過半數及其區分所有權比例占出席人數區分所有權合計過半數之同意行之。
- □2.除第二款第一目至第五目應有區分所有權人三分之二以上及其區分所有權比例合計三分之二以上出席,以出席人數四分之三以上之同意行之外,其餘決議均應有區分所有權人過半數及其區分所有權比例合計過半數之出席,以出席人數過半數之同意行之。

∐3.	區分所有	權人會	┗議開議	及決議さ	こ其他額數	:	

第八條 區分所有權人會議之重新召集

區分所有權人會議依前條第三款規定未獲致決議、出席區分所有權人之人數 或其區分所有權比例合計未達前條第三款定額者,召集人得就同一議案重新召集 會議;其開議應有區分所有權人三人並五分之一以上及其區分所有權比例合計五 分之一以上出席,以出席人數過半數及其區分所有權比例占出席人數區分所有權 合計過半數之同意作成決議。

前揭決議之會議紀錄應於會後十五日內送達各區分所有權人後,各區分所有權人得於七日內以書面表示反對意見。書面反對意見未超過全體區分所有權人及 其區分所有權比例合計半數時,該決議視為成立。 會議主席應於會議決議成立後十日內以書面送達全體區分所有權人並公告之。

第九條 議案成立之要件

- 一、於區分所有權人會議辦理管理委員選任事項時,應在開會通知中載明並公告之,不得以臨時動議提出。
- 二、會議之目的如為專有部分之約定共用事項,應先經該專有部分之區分 所有權人書面同意,始得成為議案。
- 三、約定專用部分變更時,應經使用該約定專用部分之區分所有權人同意。 但該約定專用顯已違反公共利益,經管理委員會或管理負責人訴請法 院判決確定者,不在此限。
- 四、公寓大廈外牆面、樓頂平臺、設置廣告物、無線電台基地台等類似強 波發射設備或其他類似之行為,設置於屋頂者,應經頂層區分所有權 人同意;設置其他樓層者,應經該樓層區分所有權人同意。該層住戶,並得參加區分所有權人會議陳述意見。

第十條 會議紀錄

區分所有權人會議之決議事項,應作成會議紀錄,由主席簽名,於會後十五 日內送達各區分所有權人並公告之。

會議紀錄應包括下列內容:

- 一、開會時間、地點。
- 二、出席區分所有權人總數、出席區分所有權人之區分所有權比例總數 及所占之比例。
- 三、討論事項之經過概要及決議事項內容。

會議紀錄,應與出席人員(包括區分所有權人及列席人員)之簽名簿及代理出席之委託書一併保存。

第三章 管理委員會

第十一條 管理委員會之目的、人數

一、管理委員會之目的

管理委員會應向區分所有權人會議負責,並向其報告會務; 由區分所有權人選任管理委員所設立之組織,係為執行區分所有 權人會議決議事項及公寓大廈管理維護工作。

二、管理委員會人數

為處理區分所有關係所生事務,本公寓大廈由區分所有權人 選任住戶為管理委員組成管理委員會。管理委員會組成如下:

- (一)主任委員一名。
- (二)副主任委員 名。
- (三)財務委員(負責財務業務之委員) 名。
- (四)監察委員(負責監察業務之委員) 名。
- (五)委員 名。

前項委員名額,合計_名,並得置候補委員__名。委員名額之分配方式:(請就下列五者勾選其一,未勾選者視為選擇1.之情形)

- □1.採不分配方式為之。
 - □2. 採分層劃分:自第__層至第__層__名;自第__層至第 層__名;自第__層至第

___層__名。

- □3.採分棟劃分: 棟 名; 棟 名; 棟 名。
- □4.採分區劃分: 區 名; 區 名; 區 名。
- □5. 管理委員名額之其他分配方式:_____

____°

第十二條 主任委員、副主任委員、監察委員、財務委員及管理委員之資格、選任、任 期及解任

- 一、管理委員選任之資格及其限制
 - (一)管理委員選任之資格:(請就下列五者勾選其一,未勾選者視為選擇1.之情形)

- □1. 主任委員、副主任委員、監察委員及財務委員,由具區分所有權人身分之住戶任之,其他管理委員由住戶任之。
- □2. 主任委員、副主任委員、監察委員及財務委員,由具區分所有權人身分或其配偶之住戶任之,其他管理委員由住戶任之。
- □3. 管理委員須由具區分所有權人身分之住戶任之。
- □4. 管理委員由住戶任之。
- □5. 管理委員選任之其他資格及其限制:
- (二)每一區分所有權僅有一個選舉與被選舉權。
- (三)主任委員、財務委員及監察委員,連選得連任一次,其餘委員連選得連任。
- (四)主任委員、副主任委員、監察委員及財務委員之消極資格: 有下列情事之一者,不得充任主任委員、副主任委員、 監察委員及財務委員,其已充任者,即當然解任。
 - 曾犯詐欺、背信、侵占罪或違反工商管理法令,經受有期 徒刑一年以上刑期之宣告,服刑期滿尚未逾二年者。
 - 2. 曾服公職虧空公款,經判決確定,服刑期滿尚未逾二年者。
 - 3. 受破產之宣告,尚未復權者。
 - 4. 有重大喪失債信情事,尚未了結或了結後尚未逾二年者。
 - 5. 無行為能力或限制行為能力者。
- (五)主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員及管理委員選 任時應予公告,解任時,亦同。

二、管理委員及職位之選任

(一)管理委員之選任方式: (請就下列五者勾選其一,未勾選者 視為選擇 1. 之情形)

□1.(1)委員名額未按分區分配名額時,採記名單記法選
舉,並以獲出席區分所有權人及其區分所有權比例
多者為當選。
(2)委員名額按分區分配名額時,採無記名單記法選
舉,並以獲該分區區分所有權人較多者為當選。
□2.採無記名複記法選舉,並以獲該分區區分所有權人較多
者為當選。
□3.採無記名單記法選舉,並以獲該分區區分所有權人較多
者為當選。
□4. 依區分所有權人名冊輪流擔任。
□5. 管理委員之其他選任方式:
0
(二)主任委員由管理委員互推之。
主任委員解職出缺時:(請就下列四者勾選其一,未勾
選者視為選擇1.之情形)
□1. 由管理委員互推遞補之;主任委員出缺至重新選任期
間,由副主任委員行使主任委員職務。
□2. 由副主任委員遞補。
□3. 由管理委員互推遞補之;主任委員出缺至重新選任期
間,由委員行使主任委員職務。
□4. 主任委員出缺期間之其他代行職務及遞補方
式:。
(三)副主任委員、監察委員及財務委員(請就下列三者勾選其一,
未勾選者視為選擇1.之情形)
□1.由主任委員於管理委員中選任之。
□2. 由管理委員互推之。
□3. 其他之選任方式:。

副主任委員、監察委員及財務委員解職出缺時,應於管 理委員中重新選任遞補之。

- (四)管理委員出缺時,由候補委員依序遞補,其任期以補足原管理委員所遺之任期為限,並視一任。
- (五)管理委員之選任,由管理委員會於任期屆滿前二個月辦理:(請就下列三者勾選其一,未勾選者視為選擇1.之情形)
 - □1.於區分所有權人會議中辦理選任。
 - □2. 依區分所有權人名冊輪流擔任。
 - □3. 管理委員選任之其他辦理方式:_____

三、管理委員之任期, (請就下列三者勾選其一, 未勾選者視為選擇 1. 之情形)

- □1. 自__年__月__日起至__年__月__日止,為期一年。
- □2. 自__年__月__日起至__年__月__日止,為期二年。
- □3. 自__年__月__日起至__年__月__日止,為期__年__月(至少一年,至多二年)。

四、管理委員之解任、罷免

- (一)管理委員有下列情事之一者,即當然解任。
 - 1. 任職期間,喪失本條第一款管理委員選任之資格者。
 - 2. 管理委員喪失住戶資格者。
 - 3. 管理委員自任期屆滿日起,視同解任。
- (二)管理委員之罷免
 - 1. 主任委員及其他管理委員職務之罷免(請就下列二者勾選其一,未勾選者視為選擇(1)之情形)
 - □(1)應三分之二以上之管理委員書面連署為之。
 - □(2)管理委員職務之其他罷免方式:

6-46

- 2. 管理委員之罷免(請就下列二者勾選其一,未勾選者視為 選擇(1)之情形)
 - □(1)應由被選任管理委員之選舉權人二分之一以上之 書面連署為之。

[(2)管理委員之其他罷免方式	:	 -

第十三條 主任委員、副主任委員、監察委員、財務委員及管理委員之權限

- 一、主任委員對外代表管理委員會,並依管理委員會決議執行公寓大廈管理條例第三十六條規定事項。
- 二、主任委員應於定期區分所有權人會議中,對全體區分所有權人報告 前一會計年度之有關執行事務。
- 三、主任委員得經管理委員會決議,對共用部分投保火災保險、責任保 險及其他財產保險。
- 四、主任委員得經管理委員會決議通過,將其一部分之職務,委任其他 委員處理。
- 五、副主任委員應輔佐主任委員執行業務,於主任委員因故不能行使職權時代理其職務。
- 六、財務委員掌管公共基金、管理及維護分擔費用(以下簡稱為管理費)、使用償金等之收取、保管、運用及支出等事務。
- 七、監察委員應監督管理委員、管理委員會,遵守法令、規約及區分所有權人會議、管理委員會之決議執行職務。
- 八、管理委員應遵守法令、規約及區分所有權人會議、管理委員會之決議。為全體區分所有權人之利益,誠實執行職務。
- 九、管理委員之報酬(請就下列三者勾選其一,未勾選者視為選擇 1. 之情形)
 - □1. 為無給職。
 - □2. 得為工作之需要支領費用或接受報酬,其給付方法,應依區

	分所有權人會議之決議為之。
	□3. 管理委員其他報酬給付方式:。
	十、公共安全檢查與消防安全設備檢修之申報及改善之執行。
第十四條	管理委員會會議之召開
	一、主任委員召開管理委員會會議(請就下列二者勾選其一,未勾選者
	視為選擇 1. 之情形)
	□1. 應每二個月乙次。
	□2. 應每個月乙次。
	二、管理委員會會議,應由主任委員於開會前七日以書面載明開會內
	容,通知各管理委員。
	三、發生重大事故有及時處理之必要,或經三分之一以上之委員請求召
	開管理委員會會議時,主任委員應儘速召開臨時管理委員會會議。
	四、管理委員會會議開議決議之額數(請就下列四者勾選其一,未勾選
	者視為選擇 1. 之情形)
	□1. 應有過半數之委員出席參加,其討論事項應經出席委員過半
	數之決議通過。
	□2. 應有以上之委員出席參加,其討論事項應經出席委員
	以上之決議通過。
	□3. 討論事項應經全體管理委員以上之決議通過。
	□4. 管理委員會之其他開議決議額數:
	•
	管理委員因故無法出席管理委員會會議得以書面委託(請就
	下列五者勾選其一,未勾選者視為選擇 1. 之情形)
	□1. 其他管理委員出席,但以代理一名委員為限。
	□2. 候補委員出席,但以代理一名委員為限。
	□3. 其配偶或直系親屬出席。
	□4出席,但以代理一名委員為限。

$\Box 5.$	管理委	員出,	席會議-	之其他什	(理方式	

委託書格式如附件三之一。

五、有關管理委員會之會議紀錄,應包括下列內容:

- (一)開會時間、地點。
- (二)出席人員及列席人員名單。
- (三)討論事項之經過概要及決議事項內容。

六、管理委員會會議之決議事項,應作成會議紀錄,由主席簽名,於會後十五日內公告之。

第十五條 管理委員會之保管、公告及移交責任

- 一、管理委員會之保管責任
 - (一)規約、區分所有權人會議及管理委員會之會議紀錄、簽到簿、 代理出席之委託書、使用執照謄本、竣工圖說、水電、消防、 機械設施、管線圖說、公共安全檢查及消防安全設備檢修之 申報文件、印鑑及有關文件應由管理委員會負保管之責。
 - (二)管理委員會應製作並保管公共基金餘額、會計憑證、會計帳簿、財務報表、欠繳公共基金與應分攤或其他應負擔費用情形、附屬設施設備清冊、固定資產與雜項購置明細帳冊、區分所有權人與區分所有權比例名冊等。
 - (三)共用部分、約定共用部分及其附屬設施設備之點收及保 管。
 - (四)收益、公共基金及其他經費之保管。

二、管理委員會公告責任

- (一)主任委員、副主任委員、監察委員、財務委員及管理委員選任時應予公告,解任時亦同。
- (二)公共基金或區分所有權人、住戶應分擔或其他應負擔費用之收支、保管及運用情形之定期公告。

- (三)會計報告、結算報告及其他管理事項之提出及公告。
- (四)管理委員會為原告或被告時,應將訴訟事件要旨速告區分所有權人。
- (五)區分所有權人會議、管理委員會之會議紀錄應於限期內公告。 (六)本公寓大廈公告欄設置於。

三、管理委員會之移交責任

公共基金收支情形、會計憑證、會計帳簿、財務報表、印鑑 及餘額,管理委員會保管之文件及資產等,於管理委員會解職、 離職或改組時移交新管理負責人或新管理委員會。

第十六條 管理負責人準用規定之事項

未成立管理委員會或管理委員會任期屆滿解職,未組成繼任之管理委員 會期間,由區分所有權人推選住戶一人為管理負責人,未推選管理負責人時, 以區分所有權人依法互推之召集人或申請指定之臨時召集人為管理負責人。

管理負責人準用下列管理委員會應作為之規定:

- 一、管理負責人執行公寓大廈管理條例第三十六條管理委員會職務規定 事項。
- 二、管理負責人為原告或被告時,應將訴訟事件要旨速告區分所有權人。 三、管理負責人應向區分所有權人會議負責,並向其報告。

第四章 財務管理

第十七條 公共基金、管理費之繳納

- - (一)公共基金。
 - (二)管理費。

二、管理費之收繳

(一)管理費之分擔基準 (請就下列四者勾選其一,未勾選者視為

選擇 1. 之情形)
□1. 各區分所有權人應按其共有之應有部分比例分擔之。
□2. 由各區分所有權人依照區分所有權人會議之決議分擔
之。
□3. 各區分所有權人應按其建物登記總面積(不含停車位面
積)計算以每坪每月定額分擔,停車位以每位每月定額
分擔,定額之標準由區分所有權人會議決議訂定。
□4. 管理費之其他分擔方式:
°
(二)管理費之收繳程序及支付方法,授權管理委員會訂定。
(三)管理費以足敷第十八條第二款開支為原則。
三、公共基金之收繳
(一)公共基金收繳基準(請就下列二者勾選其一,未勾選者視為
選擇1.之情形)
□1. 由各區分所有權人依照區分所有權人會議之決議收繳。
□2. 公共基金之其他收繳方式:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(二)每年管理費之結餘,得經區分所有權人會議決議金額撥入。
四、公共基金或管理費積欠之處理
區分所有權人或住戶若在規定之日期前積欠應繳納之公共基
金或應分擔或其他應負擔之費用,已逾二期(即二個收費期別)或
積欠達新臺幣萬元以上(含),經天期間催告仍不給付
者,管理負責人或管理委員會得訴請法院命其給付應繳之金額及
遲延利息,遲延利息以未繳金額之年息%計算。
五、共用部分及其基地使用收益,除區分所有權人會議另有決議外,撥

六、區分所有權人對於公共基金之權利應隨區分所有權之移轉而移轉;

入為公共基金保管運用。

不得因個人事由為讓與、扣押、抵銷或設定負擔。

第十八條 管理費、公共基金之管理及運用

一、管理委員會為執行財務運作業務,應以管理委員會名義開設銀行或 郵局儲金帳戶,公共基金與管理費應分別設專戶保管及運用。

二、管理費用途如下:

- (一)委任或僱傭管理服務人之報酬。
- (二)共用部分、約定共用部分之管理、維護費用或使用償金。
- (三)有關共用部分之火災保險費、責任保險費及其他財產保險費。
- (四)管理組織之辦公費、電話費及其他事務費。
- (五)稅捐及其他徵收之稅賦。
- (六)因管理事務洽詢律師、建築師等專業顧問之諮詢費用。
- (七)其他基地及共用部分等之經常管理費用。

三、公共基金用途如下:

- (一)每經一定之年度,所進行之計畫性修繕者。
- (二)因意外事故或其他臨時急需之特別事由,必須修繕者。
- (三)共用部分及其相關設施之拆除、重大修繕或改良。
- (四)供墊付前款之費用。但應由收繳之管理費歸墊。

第十九條 重大修繕或改良之標準

前條第三款第三目共用部分及其相關設施之拆除、重大修繕或改良指其工程金額符合: (請就下列四者勾選其一,未勾選者視為選擇1.之情形)

_1	.新臺幣十萬元以上。	
$\square 2$	A. 逾公共基金之百分之五。	
<u></u> 3	3. 逾共用部分、約定共用部分之一個月管理維護	隻費用。
$\Box 4$. 其他標準:	0

第二十條 約定專用部分或約定共用部分使用償金繳交或給付

共用部分之約定專用者或專有部分之約定共用者,除有下列情形之一者 外,應繳交或給付使用償金:

- 一、依與起造人或建築業者之買賣契約書或分管契約書所載已擁有停車空間持分者。
- 二、依與起造人或建築業者之買賣契約書或分管契約書所載訂有使用該 一共用部分或專有部分之約定者。
- 三、登記機關之共同使用部分已載有專屬之停車空間持分面積者。

前項使用償金之金額及收入款之用途,應經區分所有權人會議決議後為之。

區分所有權人會議討論第一項使用償金之議案,得不適用第九條第二款 提案之限制。

第二十一條 財務運作之監督規定

- 一、管理委員會之會計年度自 年 月 日起至 年 月 日止。
- 二、管理委員會製作之公共基金餘額、會計憑證、會計帳簿、財務報表、欠繳公共基金與應分攤或其他應負擔費用情形、附屬設施設備清冊、固定資產與雜項購置明細帳冊(請就下列二者勾選其一,未勾選者視為選擇1.之情形)
 - □1. 應經經辦人、財務委員、主任委員審核簽章。
- □2.應經經辦人、___委員、___委員、主任委員審核簽章。三、會計帳簿應包含項目及內容如下:
 - (一)收入明細:發生日期、科目、收入來源、金額。
- (二)支出明細:發生日期、科目、用途、支出對象、金額。 四、財務報表應包含項目及內容如下:
 - (一)收入部分:表頭、期間、收入摘要、應收金額、實收金額、 未收金額。
 - (二)支出部分:表頭、期間、支出項目、金額。
 - (三)收支狀況:前期結餘、總收入、總支出、結餘。
- (四)現金存款:公共基金銀行存款、管理費銀行存款、現金。 五、監察委員於區分所有權人會議應提出監督報告。

六、由管理委員會訂定財務之監督管理辦法,經區分所有權人會議 決議為之。

第五章 住戶共同遵守協定事項 第二十二條 住戶應遵守之事項

- 一、於維護、修繕專有部分、約定專用部分或行使其權利時,不得妨害其他住戶之安寧、安全及衛生。
- 二、他住戶因維護、修繕專有部分、約定專用部分或設置管線,必 須進入或使用其專有部分或約定專用部分時,不得拒絕。
- 三、管理負責人或管理委員會因維護、修繕共用部分或設置管線, 必須進入或使用其專有部分或約定專用部分時,不得拒絕。
- 四、於維護、修繕專有部分、約定專用部分或設置管線,必須使用 共用部分時,應經管理負責人或管理委員會之同意後為之。
- 五、專有部分之共同壁及樓地板或其內之管線,其維修費用由該共 同壁雙方或樓地板上下方之區分所有權人共同負擔。但修繕費 係因可歸責於區分所有權人之事由所致者,由該區分所有權人 負擔。
- 六、住戶不得任意棄置垃圾、排放各種污染物、惡臭物質或發生喧囂、振動及其他與此相類之行為。
- 七、住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用,或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵占巷道妨礙出入。但開放空間及退縮空地,在直轄市、縣(市)政府核准範圍內,得依區分所有權人會議決議供營業使用;防空避難設備,得為原核准範圍之使用;其兼作停車空間使用者,得依法供公共收費停車使用。
- 八、住戶為維護、修繕、裝修或其他類似之工作時,未經申請主管 建築機關核准,不得破壞或變更建築物之主要構造。

- 九、飼養動物之規定: (請就下列三者勾選其一,未勾選者視為選擇1.之情形)
 - □1. 住戶飼養動物,不得妨礙公共衛生、公共安寧及公共安全,並授權管理委員會訂定飼養動物管理辦法。
 - □2. 住戶不得飼養動物。
 - □3. 飼養動物之其他規定:

前項第二款至第四款之進入或使用,應擇其損害最少之處所及方法為 之,並應修復或補償所生損害。

第二十二條之一 住戶室內裝修遵守之事項

- 一、住戶如有下列室內裝修行為,應依建築物室內裝修管理辦法之 規定,委託合法之室內裝修從業者設計及施工;經向主管建築 機關申請審查許可,領得施工許可文件後,始得施工:
 - (一)固著於建築物構造體之天花板裝修。
 - (二)內部牆面裝修。
 - (三)高度超過地板面以上一點二公尺固定之隔屏或兼作櫥櫃 使用之隔屏裝修。
 - (四)分間牆變更。
- 二、住戶於室內裝修施工前,應將施工許可文件張貼於施工地點明 顯處。工程完竣後,應向主管建築機關申請核發室內裝修合格 證明。
- 三、室內裝修施工期間,為配合共用部分、約定共用部分之環境整 潔及使用管理,住戶應(請就下列二者勾選其一,未勾選者視 為選擇1.之情形)
 - □1. 於施工前向管理委員會交付室內裝修工程具結書(其格式如附件七),並恪守所載規定。
 - □2.本公寓大廈室內裝修時,遵守共用部分、約定共用部分之使用管理規定,其規定授權予管理委員會訂定實施。

第二十三條 投保火災保險之責任

公寓大廈內依法經營餐飲、瓦斯、電焊或其他危險營業或存放有爆炸 性或易燃性物品者。住戶應依中央主管機關所定保險金額投保公共意外責 任保險。其因此增加其他住戶投保火災保險之保險費者,並應就其差額負 補償責任。

住戶未投保公共意外責任保險,經催告於七日內仍未辦理者,管理負責人或管理委員會應代為投保;其保險費、差額補償費及其他費用,由該 住戶負擔。

第二十四條 其他事項

- 一、共用部分及約定共用部分之使用管理事項,本規約未規定者, 得授權管理委員會另定使用規則。
- 二、區分所有權人資格有異動時,取得資格者應以書面提出登記資料,其格式如附件四。
- 三、區分所有權人將其專有部分出租他人或供他人使用時,該承租 者或使用者亦應遵守本規約各項規定。
- 四、區分所有權人及停車空間建築物所有權者,應在租賃(或使用) 契約書中載明承租人(或使用人)不得違反本規約之規定,並 應向管理委員會提切結書,其格式如附件五。
- 五、本規約中未規定之事項,應依公寓大廈管理條例、公寓大廈管理條例施行細則及其他相關法令之規定辦理。

第六章 爭議事件及違反義務之處理

第二十五條 爭議事件之處理

- 一、公寓大廈區分所有權人或住戶間發生有關公寓大廈爭議事件時,由管理委員會邀集相關當事人進行協調、或由當事人向直轄市、縣(市)政府公寓大廈爭議事件調處委員會申請調處或向鄉(鎮、市、區)公所調解委員會申請調解。
- 二、有關區分所有權人、管理委員會或利害關係人間訴訟時,應以

管轄本公寓大廈所在地之

地方法院為第一審法院。

第二十六條 違反義務之處理

- 一、區分所有權人或住戶有妨害建築物正常使用及違反共同利益行為時,管理委員會應按下列規定處理:
 - (一)住戶違反公寓大廈管理條例第六條第一項之規定,於維護、修繕專有部分、約定專用部分或行使權利時,有妨害其他住戶之安寧、安全及衛生情事;於他住戶維護、修繕專有部分、約定專用部分或設置管線,必須進入或使用其專有部分或約定專用部分時,有拒絕情事;於維護、修繕專有部分、約定專用部分或設置管線,必須使用共用部分時,應經管理負責人或管理委員會之同意後為之;經協調仍不履行時,得按其性質請求各該主管機關或訴請法院為必要之處置。管理委員會本身於維護、修繕共用部分或設置管線必須進入或使用該住戶專有部分或約定專用部分,有拒絕情事時,亦同。
 - (二)住戶違反公寓大廈管理條例第八條第一項之規定,有任意 變更公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部 分之防空避難設備之構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或 其他類似行為時,應予制止,經制止而不遵從者,應報請 主管機關依公寓大廈管理條例第四十九條第一項規定處 理,該住戶應於一個月內回復原狀,屆期未回復原狀者, 由管理委員會回復原狀,其費用由該住戶負擔。
 - (三)住戶違反公寓大廈管理條例第九條第二項之規定,對共用 部分之使用未依設置目的及通常使用方法為之者,應予制 止,並得按其性質請求各該主管機關或訴請法院為必要之 處置。如有損害並得請求損害賠償。

- (四)住戶違反公寓大廈管理條例第十五條第一項之規定,對於 專有部分、約定專用部分之使用方式有違反使用執照及規 約之規定時,應予制止,經制止而不遵從者,應報請直轄 市、縣(市)主管機關處理,要求其回復原狀。
- (五)住戶違反公寓大廈管理條例第十六條第一項至第四項之規定有破壞公共安全、公共衛生、公共安寧等行為時,應予制止,或召集當事人協調處理,經制止而不遵從者,得報請地方主管機關處理。
- 二、住戶有下列各目之情事,管理委員會應促請區分所有權人或住 戶改善,於三個月內仍未改善者,管理委員會得依區分所有權 人會議之決議,訴請法院強制其遷離。而住戶若為區分所有權 人時,亦得訴請法院命其出讓區分所有權及其基地所有權應有 部分:
 - (一)積欠依公寓大廈管理條例及規約規定應分擔費用,經強制 執行再度積欠金額達其區分所有權總價百分之一者。
 - (二)違反公寓大廈管理條例相關規定經依公寓大廈管理條例 第四十九條第一項第一款至第四款處以罰鍰後,仍不改善 或續犯者。
 - (三)其他違反法令或規約,情節重大者。
- 三、前款強制出讓所有權於判決確定後三個月內不自行出讓並完成 移轉登記手續者,管理委員會得聲請法院拍賣之。

第七章 附則

第二十七條 利害關係人請求閱覽或影印

利害關係人得提出書面理由請求閱覽或影印下列文件,管理負責人或管理委員會不得拒絕:

一、規約、公共基金餘額、會計憑證、會計帳簿、財務報表、欠繳公共基金與應分攤或其他應負擔費用情形、管理委員會會議紀

	二、管理委員會保管之下列文件:。
	本公寓大廈文件之保管及閱覽管理規定:(請就下列二者勾選其一,
	未勾選者視為選擇 1. 之情形)
	□1. 詳如附件六。
	□2. 授權管理委員會訂定之。
第二十八條	繼受人之責任
	區分所有權之繼受人,應於繼受前向管理負責人或管理委員會請求閱
	覽或影印前條所定文件,並應於繼受後遵守原區分所有權人依公寓大廈管
	理條例或規約所定之一切權利義務事項。
第二十九條	催告與送達方式
	一、應行之催告事項,由管理負責人或管理委員會以書面為之。
	二、應行之送達:(請就下列二者勾選其一,未勾選者視為選擇 1.
	之情形)
	□1. 以投遞於區分所有權人或住戶向管理委員會登記之地址
	為之,未登記者則投遞於本公寓大廈之地址信箱或以公告
	為之。
	□2. 其他送達方式:。
第三十條	本規約訂立於民國年月日。

錄及區分所有權人會議紀錄。

【範例 <u>26</u>】同意參與更新事業計畫—私有土地所有權人清冊、私有合法建築物所有權人清冊

擬<u>訂</u>新北市〇〇區〇〇段〇小段〇〇地號等〇〇筆土地都市更新事業計畫案 同意參與更新事業計畫-私有土地所有權人清冊

編號	土地所有權人	地號	土地持分面積 (㎡)	是否同意 事業計畫	同意事業計畫土地 面積 (m²)
1					
2					
3					
4					
5					
合計	OO人			○人同意	
排除	OOA				
總計	OOA				
	同意	00%	OO%		
	已劃定更新均	60%	67%		
	未劃定更新地	也區法定比例	J	67%	75%

擬<u>訂</u>新北市〇〇區〇〇段〇小段〇〇地號等〇〇筆土地都市更新事業計畫案 同意參與更新事業計畫-私有合法建築物所有權人清冊

編號	建物所有權人	建號	建物權利	是否同意	同意事業計畫	
1))U	文 (M) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	× 1111	面積(m²)	事業計畫	建物面積	
合計	$\bigcirc\bigcirc$					
排除	〇人					
總計	$\bigcirc\bigcirc$	$\bigcirc\bigcirc$				
	同意比例			○0%	O %	
	已劃定更新地區法定日		60%	67%		
	未劃定更新地區法定日		67%	75%		

【範例 27】事業計畫同意書

擬訂(或變	更)新北市○○) (鄉針	滇市區)) ○○段	○小段○)○地號等					
○○筆土地都市更新事業計畫同意書											
本人 ○ ○ ○ 同意參與由 □□□ 為實施者所提之「擬訂(或變更)新北市○○											
一、同意書處	一、 同意書處理方式: □重建 □整建、維護										
二、所有權人	二、 所有權人同意權利價值比率或分配比率 (採重建處理方式者):										
□採事業	計畫及權利變換計畫	近併送者	:								
預估本	人更新後分配之權利	價值比	率:	_%。							
	計畫及權利變換計畫			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u> % 。						
	合建或其他方式實施		際情況選擇	į)							
	合建契約或其雙方台	广意。									
	比率%。	a .									
1	土地及建物權利範圍	1:									
(一) 土地											
	鄉鎮市區										
	也 <u>段</u> 小 段										
	<u>r </u>										
	·····································										
	權利範圍										
	Mana Mana Mana Mana Mana Mana Mana Mana										
(二)建物	四項(111)	-									
(二) 是初				T T							
	地段										
	小段										
坐落地號	地號										
	建物層次/總樓層	查次									
	主建物總面積(
	附屬建物面積(
	面積(C)	2)									
(m^2)	共有 權利範圍 ((D)									
, ,	部分 持分面										
	E = C *	:D									
	權利範圍(F)										
持分面和	漬 (m²) (A+B+E)*	F									
	以上生	雙框線內	資訊由實力	施者填具							
立同意書人(本	.人): (人.	簽名並蓋	章) 立同	意書人(法2	定代理人):	(簽名並蓋章)					
統一編號:		· 簽署	i	編號:		簽署					
聯絡地址:		人印		地址:		人印					
聯絡電話:	n		-	電話:	m ·						
中 華 注意事項:	民 國 〇	\circ	年	0 0	月(
1. 本人已知悉本	更新事業計畫內容,且本	同意書僅	[限於「擬言	丁(或變更)新	北市○○(鄉ɗ	真市區)○○段○					
2. 如係限制行為	等○○筆土地都市更新事 能力人需有法定代理人共	4同簽署;	無行為能力	力人則由法定.	代理人簽署;自	前述法定代理人須					
於本同意書增	列與所有權人相同之資言 配之權利價值比率:本人	1,並於計	畫報核時	金附相關證明	文件。	上海湖河西 法					

- 扣除共同負擔費用之比率。 4.分配比率:更新後之土地及建築物總權利價值,扣除共同負擔之餘額,其占更新後之土地及建築物總權利價值之比率計算之。
- 5. 公開展覽之計畫所載更新後分配之權利價值比率或分配比率低於出具同意書時,所有權人得於公開展覽期滿前向實施者提出撤銷同意,並副知主管機關。6. 前述所載權利價值比率及分配比率尚需經審議會審議,實際數值以主管機關核定發布實施為準。

【範例 28】事業計畫公聽會公告

擬 <u>订</u> 都	新士 市						_	_			_		·		
主旨:	公告都市	;「亲 「更亲	新北下 新事:	· 市○(業計:	· 一區(畫案/	○○↓ 公聽·	役○ 會召	小段開時	○○□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)地 · 地	號等點。)筆.	土地	2 _
		更有單	所條係 楊機履 元內二	列施名	于細見 學者」 合	則」。專家是	第六位	條規居權	定民代人、	舉法表	解公 參 婚	聽會	拿, <i>加</i> 适通分	應邀知更	請新
				間:_								_			
實施	者:		○股	と分え	有限	公	ij					有限公司			
中	華	民	國			دُ (年	\bigcirc)	月	\bigcirc	\subset)	日

【範例 29】事業計畫案登報格式

實施者 〇〇股份有限公司
三、開會地點:新北市○○區○○路○○段○○巷○○弄○○號○○樓。二、開會時間:○○年○○月○○日上(下)午○○時。
時間、地點。 主旨:公告擬訂新北市○○區○○段○小段○○地號等○○筆土地都市更新事業計畫案公聽會召開
擬訂新北市○○區○○段○小段○○地號等○○筆土地都市更新事業計畫案公聽會公告

【範例 30】舊違章建築戶相關證明文件清冊

舊違章建築戶相關證明文件清冊

編號	門牌	所有人	興建時間 證明文件	門牌編定 時間	權利證明 文件

【範例 31】占有他人土地舊違章建築戶處理協議書(現地安置)

		更	新	7	業	計	畫	Ź	条
	占有任	也人土均	也舊違章	建築戶	現地安	置處理協	協議書		
說明:	現地安置	處理原	則						
一、豆	丁申請分 酥	2價值							
_						_ (依個第	案協調內	內容為	準
二、原	息負擔費用	計算原	則						
						_(依個剝	案協調內	內容為	準
三、遺	医配原則								
_						_ (依個對	案協調內	羽容為	準
四、差	差額價金找	補原則							
_						_ (依個智	案協調內	容為	準
立書	人:	 人 印	 立 書 (簽名/	及蓋章)で	· 方	: ○○股	份有限	有纲	
統一編	號:			統	一編號	:		公	股
聯絡地	址:			聯	絡地址	:		司	份
聯絡電	話:			聯	絡電話	:			
中華	库 民	國	\cap	年) 月		\bigcirc	E

【範例 32】占有他人土地舊違章建築戶處理協議書(異地安置)

都	市占有化		·	·	業 異地安]	•		案
本人 為 如下所示	持 	有之建物。	『牌為		為實施者之		,建	物實測面 關處理原
説明:	異地安置	處理原則	 リ (依個	固案協調	內容為準)		
_								
		[人	₁				r	有(
\ 	:	印	並 - 書 - (簽名 	及蓋章)で	方	○○股	份有限	
正	ş •			統	一編號:			公司和
立 書 人統一編號								 1 1
統一編號				聯	絡地址:		L	٦ ا
	Ŀ:				絡地址: 絡電話:		L	J 1/

【範例 33】占有他人土地舊違章建築戶處理協議書(現金補償)


都	市	更	新	事	業	計	畫	案
	占有化	也人土均	也舊違章	建築戶	現金補金	償處理協	協議書	
、人	持 ₋	有之建物	門牌為				,建物	方實測面和
5 □下所示	m²,	同意配合	○○股份	有限公司為	为實施者之	都市更新	事業,相關	處理原見
說明:	現金補償	處理原	钊					
一、補	償金計算	原則及	數額					
						_(依個智	案協調內	容為準
二、補	償金給付	原則及	诗機					
						_ (依個第	案協調內	容為準
三、其	他約定事	項						
		^				(依個等	案協調內	灾益淮
						_ (K 100 m-1 1 1	7 <u>0</u> -779-1
-								
							,	
_		[人	立 :					有〇
工書 人	:	 人 	立 書 (簽名	及蓋章)と	方	: ○○股	份有限公	有(
工書 人			立 : 書 :(簽名		, 方 一編號:		份有限公	有限公司
	<u>.</u> :	 	立 ¦ 書 ¦(簽名	統			份有限公	有限公司
充一編號 維絡地址	₺: Ŀ:	 	 立	統聯	一編號:		份有限公	有限公司
充一編號	₺: Ŀ:		立 主 (簽名	統聯	一編號:		·份有限2	有限公司

【範例 34】公共設施用地捐贈同意書

本人所有座落新北市○○區○○段○○小段○○地號
(持分:○○/○○)等○○筆土地,同意配合實施者○○股份有
限公司所申請之「擬訂新北市〇〇區〇〇段〇小段〇〇地號等〇〇
筆土地都市更新案」捐贈與 貴府,特具結保證捐贈土地產權確無
糾紛、訴訟、亦無出租或供其他使用收益等情事,如有不實,本人
願負全部法律責任。
此致
新北市政府
立切結書人:
身分證字號 (統一編號):
聯絡地址:
聯絡電話:
中華民國〇一年〇〇月〇日

註:依容積移轉實施辦法辦理者,另依有關規定辦理。

【範例 35】權利變換地區地籍套繪圖



《註 2》

圖○-○權利變換地區地籍套繪圖(S:1/500)

《註 1》

《註 3》

《註1》:1. 附圖應載明圖名

2. 圖名以○-○表示(章-順序)。

3. 需標明比例尺。

《註2》: 附圖應載明圖例。

《註3》: 需標明指北方向,指北方向以正北為上方為原則。

【範例 36】更新後建築物分配單元及位置對照圖

10F	單元編號	10G	10H	101	10J	10K	10L
	產權面積	45.76	42.07	25.45	32.13	36.00	34.52
	每坪単價	314,000	311,000	317,000	317,000	317,000	317,000
	該戶總價	14,368,640	13,083,770	8,067,650	10,185,210	11,412,000	10,942,840
9F	單元編號	9G	9H	91	9J	9K	9L
	產權面積	45.76	42.07	25.45	32.13	36.00	34.52
	每坪単價	314,000	311,000	317,000	317,000	317,000	317,000
	該戶總價	14,368,640	13,083,770	8,067,650	10,185,210	11,412,000	10,942,840
8F	單元編號	8G	8H	81	8J	8K	8L
	產權面積	45.76	42.07	25.45	32.13	36.00	34.52
	每坪單價	314,000	311,000	317,000	317,000	317,000	317,000
	該戶總價	14,368,640	13,083,770	8,067,650	10,185,210	11,412,000	10,942,840
7F	單元編號	7G	7H	71	7J	7K	7L
	產權面積	45.76	42.07	25.45	32.13	36.00	34.52
	每坪單價	314,000	311,000	317,000	317,000	317,000	317,000
	該戶總價	14,368,640	13,083,770	8,067,650	10,185,210	11,412,000	10,942,840
6F	單元編號	6G	6H	61	6J	6K	6L
	產權面積	45.76	42.07	25.45	32.13	36.00	34.52
	每坪單價	305,000	305,000	311,000	311,000	308,000	308,000
	該戶總價	13,956,800	12,831,350	7,914,950	9,992,430	11,088,000	10,632,160
5F	單元編號	5G	5H	51	5J	5K	5L
2》	產權面積	45.76	42.07	25.45	32.13	36.00	34.52
. 2//	每坪單價	305,000	305,000	311,000	311,000	308,000	308,000
	該戶總價	13,956,800	12,831,350	7,914,950	9,992,430	11,088,000	10,632,160
4F	單元編號	4G	4H	41	4J	4K	4L
	產權面積	45.76	42.07	25.45	32.13	36.00	34.52
	每坪単價	302,000	302,000	308,000	308,000	305,000	305,000
	該戶總價	13,819,520	12,705,140	7,838,600	9,896,040	10,980,000	10,528,600
3F	單元編號	3G	3H	31	3J	3K	3L
	產權面積	45.76	42.07	25.45	32.13	36.00	34.52
	每坪單價	305,000	305,000	311,000	311,000	308,000	308,000
	該戶總價	13,956,800	12,831,350	7,914,950	9,992,430	11,088,000	10,632,160
	_	G	Н		J	K	L


圖○-○ 更新後建築物分配單元及位置對照圖 《註 1》

《註1》:1. 附圖應載明圖名

2. 圖名以○-○表示(章-順序)。

《註2》:依序載明單元編號、產權面積、每坪單價及該戶總價。樓層別依實際情況序列。

【範例 37】更新後停車位分配單元及位置對照圖




《註1》:1. 附圖應載明圖名

2. 圖名以○-○表示(章-順序)。

《註2》:依序載明車位編號。

【範例 38】權利變換後更新單元地籍套繪圖



圖○-○ 權利變換後更新單元地籍套繪圖(S:1/500)《註 1》

《註1》:1. 附圖應載明圖名

2. 圖名以○-○表示(章-順序)。

3. 需標明比例尺。

《註2》:原地籍圖為底圖,權利變換後整併後之範圍以灰色加層視為同一筆地號。

【範例 39】權利變換參與意願及申請分配結果綜理表 權利變換參與意願及申請分配結果彙整表

序號	權利人 (管理人)			申請分配位置			
	(官珪八)	繳回與否	同意與否	繳回與否	單元	停車位	
總計	權利人共 人	份繳回	人願意	份繳回		人提出申請	

分配 單元 代碼	所	有權人姓名	權利範圍	車位編號
	1			
	2			
	3			
	1			
	2			
	3			

註:合併分配協議共計____户

【範例 40】權利變換意願暨更新後申請分配位置調查函

○○股份有限公司 函

聯絡人:聯絡電話:聯絡地址:

受速發文日期: 公子號 一件:

主 旨:為辦理「擬訂新北市○○區○○段○小段○○地號等○○筆土地都市更新事業 暨權利變換計畫案」,務請 台端配合於期限內回覆相關文件,請 查照。

說 明:

- 一、依都市更新條例及都市更新權利變換實施辦法第五條、第十一條等相關規定辦 理。
- 二、本次都市更新權利變換申請分配期間自〇〇年〇〇月〇〇日起至〇〇年〇〇 月〇〇日止。
- 三、本更新事業可供申請分配之建物及停車位,詳參附件。
- 四、請 台端於〇〇年〇〇月〇〇日上(下)午〇時前將「權利變換調查與更新後分配位置申請書」擲還。
- 五、若 台端未於第四項之期限前提出分配位置申請,或一位置有二人以上申請分配時,以公開抽籤方式辦理。預定公開抽籤日為〇〇年〇〇月〇〇日上(下)午〇時,地點為〇〇〇〇。
- 正 本:擬<u>訂新北市</u>〇〇段〇〇小段〇〇地號等〇〇筆土地都市土地所有權人及權利 變換關係人

副 本:新北市政府

實施者:○○股份有限公司

份有限公

【範例 41】權利變換意願調查表

擬訂新	擬訂新北市○○區○○段○小段○○地號等○○筆土地										
都「	市更新	新 (事	業計	畫)	暨	權利	沙變	換言	十畫案	2	
權利變換意願調查表											
本人											
一、土地											
地段	小段	地號	土地面	積(m²)	權利	範圍	持	分面積(n	ı)	
二、建物											
建勋	E C										
建物門]牌										
總面積											
權利範持分面積											
				<u> </u>			l		ı		
對於新北	市○○區(○○段○小↓	役○○地	號等○	○筆土	地都市	更新事業	之權	利變換意原	頁	
表達如下	(請勾選・	一項):									
□原	頂意參與	權利變換	,分配更	更新後-	之土均	也房屋					
	下願意參	與權利變換	與分配,	擬領]	取補償	資金					
所有權人	:			r - /	人簽!	(答名:	並蓋章)				
身分證字					7 百 -	(A A S	<u> / </u>				
聯絡地址											
聯絡電話											
. •											
中	華	民	國(年	\bigcirc		月	\circ	日	

【範例 42】更新後分配位置申請書

擬訂新北市○○區○○段○小段○○地號等○○筆土地
都市更新(事業計畫)暨權利變換計畫案
更新後分配位置申請書
填寫人:
本人願意參與分配,茲就實施者所提供更新後各分配單元面積位置 對照表及更新後配置圖、各樓層平面圖,申請分配下列單元及車位 位置。
一、分配單元部份:
本人申請分配單元之「單元編號」
為、、、、、、等共個單元。
二、汽車停車位部份:
本人共申請分配汽車停車位,其「車位編號」為等、共部。
此致 ○○股份有限公司
填寫人(代表人)簽名:
身份證字號:
户籍地址:
聯絡電話:
中 華 民 國 〇 〇 年 〇 〇 月 〇 〇 日

【範例 43】更新後合併分配協議書

【靶例 40】 类	.利 後 合 併 分 目	北伽磯青									
都市更。 立協議書人 〇 協議合併分配更 一、合併申請。	擬訂新北市〇〇區〇〇段〇小段〇〇地號等〇〇筆土地都市更新(事業計畫)暨權利變換計畫案更新後合併分配協議書 立協議書人 〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇										
分配單 所有權人姓名 權利範圍 車位編號											
元代碼 1	THE YEAR TO	作1140日									
2											
3											
二、產權持分此致 (協議內容: ○○股份有限	公司									
立協議書人基本	資料										
立協議書人 (簽名)	身份證字號	户籍地址	聯絡電話	蓋章							
1				- 人簽 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -							
2				 -人簽 印署							
3				 人簽 印署							
中華	民 國	○ ○ 年	○○月	-							

【範例44】公開抽籤紀錄表

擬訂新北市〇〇區〇〇段〇小段〇〇地號等〇〇筆土地 都 市 更 新 (事 業 暨) 權 利 變 換 計 畫 案 公開抽籤紀錄表

抽籤時間		抽籤地點	
土地所有權人/ 權利變換關係人			
辨理依據			
抽籤原因			
抽籤程序			
抽籤結果	姓名		住宅單元編號

主席簽章:	印席
見證人答章:	

中 華 民 國 〇 〇 年 〇 〇 月 〇 〇